

M.30.2 Pavimento ad incolare in piastrelle

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	piastrelle a piè d'opera	mq	1,00	13,00	1,00	2%	€ 13,26	
	colla	mq	1,00	3,00	1,00	2%	€ 3,06	
	distanziatori	mq	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 16,42	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	31,27	1,00		€ 9,38	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 9,38	
E1	Sommano						€ 26,31	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,53	
E3	Sommano						€ 26,84	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,49	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,03	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 33,36	
E6	Arrotondamento						€ 0,64	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,00	

M.50.20	Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo R
----------------	---------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	1.200,00	1,00		€ 1.200,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 1.212,44		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 25,48	
	piattaforma elevatrice	ora			1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ 25,48		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	31,27	1,00		€ 93,81	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 152,19		
E1	Sommano						€ 1.390,11	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 55,60	
E3	Sommano						€ 1.445,71	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 187,94	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 163,37	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.797,02	
E6	Arrotondamento						€ 2,98	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.800,00	

M.50.19 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo P

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	2.600,00	1,00		€ 2.600,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 2.612,44		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	5,00	31,27	1,00		€ 156,35	
	Operaio qualificato	h	4,00	29,19	1,00		€ 116,76	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 273,11		
E1	Sommano						€ 2.908,55	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 145,43	
E3	Sommano						€ 3.053,98	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 397,02	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 345,10	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3.796,10	
E6	Arrotondamento						€ 3,90	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3.800,00	

M.50.16 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo M

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	525,00	1,00		€ 525,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 537,44		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	4,00	31,27	1,00		€ 125,08	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 183,46		
E1	Sommano						€ 743,90	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 22,32	
E3	Sommano						€ 766,22	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 99,61	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 86,58	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 952,41	
E6	Arrotondamento						-€ 2,41	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 950,00	

M.50.15 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo L

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	500,00	1,00		€ 500,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 512,44		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	4,00	31,27	1,00		€ 125,08	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 183,46		
E1	Sommano						€ 718,90	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 28,76	
E3	Sommano						€ 747,66	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 97,20	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 84,49	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 929,34	
E6	Arrotondamento						€ 0,66	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 930,00	

M.50.14 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo N

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	3.200,00	1,00		€ 3.200,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 3.212,44		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	4,50	31,27	1,00		€ 140,72	
	Operaio qualificato	h	2,50	29,19	1,00		€ 72,98	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 213,69		
E1	Sommano						€ 3.449,13	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 172,46	
E3	Sommano						€ 3.621,59	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 470,81	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 409,24	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 4.501,64	
E6	Arrotondamento						-€ 1,64	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 4.500,00	

M.50.9 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo F

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	480,00	1,00		€ 480,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 492,44		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	31,27	1,00		€ 93,81	
	Operaio qualificato	h	2,70	29,19	1,00		€ 78,81	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 172,62		
E1	Sommano						€ 688,07	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 34,40	
E3	Sommano						€ 722,47	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 93,92	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 81,64	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 898,03	
E6	Arrotondamento						€ 1,97	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 900,00	

M.50.8	Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo E
---------------	---------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	serramento a piè d'opera	nr.	1,00	200,00	1,00		€ 200,00	
	incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34	
	materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10	
sommano materiali							€ 212,44	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni							€ 23,00	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	2,60	31,27	1,00		€ 81,30	
	Operaio qualificato	h	2,20	29,19	1,00		€ 64,22	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 145,52	
E1	Sommano						€ 380,96	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 19,05	
E3	Sommano						€ 400,01	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 52,00	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 45,20	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 497,22	
E6	Arrotondamento						€ 2,78	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 500,00	

M.50.7 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo D

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	180,00	1,00		€ 180,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 192,44		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,50	31,27	1,00		€ 78,18	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 136,56		
E1	Sommano						€ 352,00	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 10,56	
E3	Sommano						€ 362,56	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 47,13	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 40,97	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 450,66	
E6	Arrotondamento						-€ 0,66	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 450,00	

M.41.3 Porta tipo 10' ad un'anta 80x210 su cassa da cm.15

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	porta a piè d'opera	nr.	1,00	410,00	1,00	2%	€ 418,20	
	maniglia	nr.	1,00	30,00	1,00	2%	€ 30,60	
	materiali di consumo	nr.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
sommano materiali							€ 458,80	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni								
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,50	31,27	1,00		€ 78,18	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 136,56	
E1	Sommano						€ 595,36	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 29,77	
E3	Sommano						€ 625,12	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 81,27	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 70,64	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 777,03	
E6	Arrotondamento						€ 2,97	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 780,00	

M.35.3 Sovraprezzo all'art.M.35.1 per la formazione di pilastrini

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
blocchi in gasbeton	mq	1,00	13,00	1,00	2%	€ 13,26		
materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02		
sigillatura dei giunti	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04		
acciaio per c.a.	Kg	2,00	1,30	1,00	2%	€ 2,65		
cls.	mc.	0,05	80,00	1,00	2%	€ 4,08		
sommano materiali						€ 23,05		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h	0,40	26,48	1,00		€ 10,59	
sommano manodopera						€ 16,43		
E1	Sommano						€ 39,99	
E2	Assistenze edili			Incidenza	10,0%	di E1	€ 4,00	
E3	Sommano						€ 43,99	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 5,72	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,97	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 54,68	
E6	Arrotondamento						-€ 0,68	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 54,00	

M.35.2 Esecuzione di muratura di tamponamento in blocchi tipo Gasbeton - sp.cm.15

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	blocchi in gasbeton	mq	1,00	11,00	1,00	2%	€ 11,22	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
	sigillatura dei giunti	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
							€ -	
sommano materiali							€ 14,28	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,10	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h	0,10	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 5,57	
E1	Sommano						€ 20,36	
E2	Assistenze edili			Incidenza	10,0%	di E1	€ 2,04	
E3	Sommano						€ 22,39	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,91	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,53	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 27,83	
E6	Arrotondamento						€ 0,17	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 28,00	

M.0.10 Oneri relativi allo spostamento del serramento posto all'estremità est

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	discarica	mc.	0,50	7,00	1,00	0%	€ 3,50	
	malta	Kg	5,00	2,00	1,00	0%	€ 10,00	
	intonaco e pittura	mq.	2,00	8,00	1,00	0%	€ 16,00	
	falsacassa	n.	1,00	90,00	1,00	0%	€ 90,00	
	materiale di consumo	n.	1,00	25,00	1,00	0%	€ 25,00	
sommano materiali							€ 144,50	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,30	50,95	1,00		€ 15,29	
sommano noli interni ed esterni							€ 15,29	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	4,00	31,27	1,00		€ 125,08	
	Operaio qualificato	h	1,50	29,19	1,00		€ 43,79	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 168,87	
E1	Sommano						€ 328,65	
E2	Assistenze edili			Incidenza	10,0% di E1		€ 32,87	
E3	Sommano						€ 361,52	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0% di E3		€ 47,00	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0% di E3+E4		€ 40,85	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 449,36	
E6	Arrotondamento						€ 0,64	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 450,00	

M.0.9.2 Oneri relativi allo spostamento di porte interne - porte a due ante

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>Descrizione</i>								
discarica		mc.	1,00	7,00	1,00	0%	€ 7,00	
malta		Kg	5,00	2,00	1,00	0%	€ 10,00	
intonaco e pittura		mq.	2,00	8,00	1,00	0%	€ 16,00	
falsacassa in legno		n.	1,00	30,00	1,00	0%	€ 30,00	
sommano materiali							€ 63,00	
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	0,30	50,95	1,00		€ 15,29	
sommano noli interni ed esterni							€ 15,29	
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio specializzato	h	1,50	31,27	1,00		€ 46,91	
	Operaio qualificato	h	0,60	29,19	1,00		€ 17,51	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 64,42	
E1	Sommano						€ 142,70	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 142,70	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 18,55	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 16,13	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 177,38	
E6	Arrotondamento						€ 2,62	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 180,00	

M.0.8 **Compenso per lo spostamento degli impainti elettrici**

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
discarica	mc.	2,00	7,00	1,00	0%	€ 14,00		
materiale da elettricista	n.	1,00	250,00	1,00	0%	€ 250,00		
sommano materiali						€ 264,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	2,00	50,95	1,00		€ 101,90	
	demolitore	ora	1,00	25,00	1,00		€ 25,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 126,90		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	6,00	31,27	1,00		€ 187,62	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	4,00	26,48	1,00		€ 105,92	
sommano manodopera						€ 293,54		
E1	Sommano						€ 684,44	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 684,44	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 88,98	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 77,34	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 850,76		
E6	Arrotondamento						-€ 0,76	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 850,00		

M.0.6 Oneri relativi al lievo ordinato e ricollocamento delle attrezzature di cucina

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	discarica	mc.	1,00	7,00	1,00	0%	€ 7,00	
	piastrelle e colla	mq.	5,00	10,00	1,00	0%	€ 50,00	
	malta	Kg	10,00	2,00	1,00	0%	€ 20,00	
	intonaco e pittura	mq.	5,00	8,00	1,00	0%	€ 40,00	
	materiale da idraulico	n.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00	
sommano materiali							€ 167,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	1,00	50,95	1,00		€ 50,95	
	demolitore	ora	1,00	25,00	1,00		€ 25,00	
sommano noli interni ed esterni							€ 75,95	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,00	31,27	1,00		€ 31,27	
	Operaio qualificato	h	4,00	29,19	1,00		€ 116,76	
	Operaio comune	h	8,00	26,48	1,00		€ 211,84	
sommano manodopera							€ 359,87	
E1	Sommano						€ 602,82	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 602,82	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 78,37	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 68,12	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 749,31	
E6	Arrotondamento						€ 0,69	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 750,00	

M.0.1	Abbattimento, taglio ed estirpazione delle piante
--------------	----------------------------------------------------------

A	Materiali							
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
discarica	mc	2,50	70,00	1,00	0%	€ 175,00		
						€ -		
						€ -		
sommano materiali						€ 175,00		
B	Noli interni ed esterni							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	2,00	50,95	1,00		€ 101,90	
	escavatore	ora		57,78	1,00		€ -	
	motosega	ora	4,00	16,25	1,00		€ 65,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 166,90		
C	Subappalti							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D	Manodopera							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	4,50	29,19	1,00		€ 131,36	
	Operaio comune	h	8,00	26,48	1,00		€ 211,84	
sommano manodopera						€ 343,20		
E1	Sommano						€ 685,10	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 685,10	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 89,06	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 68,51	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 842,67	
E6	Arrotondamento						€ 12,78	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 855,45	

M.0.3 Oneri relativi all'individuazione delle reti tecnologiche

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	discarica	mc.	0,00	7,00	0,10	0%	€ -	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ -	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 25,48	
	escavatore	ora	0,10	57,78	1,00		€ 5,78	
sommano noli interni ed esterni							€ 31,25	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>ic (u.m./U.M)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,000	31,27	1,00		€ 31,27	
	Operaio qualificato	h	1,000	29,19	1,00		€ 29,19	
	Operaio comune	h	0,000	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 60,46	
E1	Sommano						€ 91,71	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 91,71	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 11,92	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,36	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 114,00	
E6	Arrotondamento						€ 6,00	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 120,00	

M.0.5 Demolizioni relative all'eliminazione dei gruppi servizi esistenti

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>Descrizione</i>								
discarica		mc.	10,00	7,00	1,00	0%	€ 70,00	
piastrelle e colla		mq.	10,00	10,00	1,00	0%	€ 100,00	
malta		Kg	20,00	2,00	1,00	0%	€ 40,00	
intonaco e pittura		mq.	15,00	8,00	1,00	0%	€ 120,00	
sommano materiali							€ 330,00	
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	4,00	50,95	1,00		€ 203,80	
	demolitore	ora	6,00	25,00	1,00		€ 150,00	
sommano noli interni ed esterni							€ 353,80	
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>(u.m./U.</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio specializzato	h	3,00	31,27	1,00		€ 93,81	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	16,00	26,48	1,00		€ 423,68	
sommano manodopera							€ 517,49	
E1	Sommano						€ 1.201,29	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 1.201,29	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 156,17	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 135,75	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.493,20	
E6	Arrotondamento						€ 6,80	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.500,00	

M.5	Scavo di incasso in sezione ristretta
------------	----------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	incidenza oneri per analisi terreno		0,003	250,00	1,00	0%	€ 0,75	
sommano materiali							€ 0,75	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
	escavatore	ora	0,04	57,78	1,00		€ 2,31	
sommano noli interni ed esterni							€ 2,82	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,08	31,27	1,00		€ 2,50	
	Operaio qualificato	h	0,03	29,19	1,00		€ 0,88	
	Operaio comune	h	0,10	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 6,03	
E1	Sommano						€ 9,60	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 9,60	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,25	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,08	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 11,93	
E6	Arrotondamento						€ 0,07	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 12,00	

M.3	Scavo di sbancamento a sezione aperta fino a ml. 5,00
------------	--------------------------------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>c (u.m./U.A)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	incidenza oneri per analisi terreno		0,003	200,00	1,00	0%	€ 0,60	
sommano materiali							€ 0,60	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>c (u.m./U.A)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,04	50,95	1,00		€ 2,04	
	escavatore	ora	0,04	57,78	1,00		€ 2,31	
sommano noli interni ed esterni							€ 4,35	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>c (u.m./U.A)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>c (u.m./U.A)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,04	31,27	1,00		€ 1,25	
	Operaio qualificato	h	0,02	29,19	1,00		€ 0,58	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 1,83	
E1	Sommano						€ 6,78	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 6,78	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 0,88	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,77	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 8,43	
E6	Arrotondamento						-€ 0,43	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 8,00	

M.6	Esecuzione di riporti mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
materiale a piè d'opera	mc.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,00		
sommano materiali						€ 4,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	mc.	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
	compattatore meccanico	mc.	0,02	35,00	1,00		€ 0,70	
sommano noli interni ed esterni						€ 1,21		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,10	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 6,05		
E1	Sommano						€ 11,26	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 11,26	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,46	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,27	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 13,99	
E6	Arrotondamento						€ 1,01	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 15,00	

M.7	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione
------------	------------------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	41,00	1,00	2%	€ 41,82	
sommano materiali							€ 41,82	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni							€ 12,00	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h	0,40	26,48	1,00		€ 10,59	
sommano manodopera							€ 16,43	
E1	Sommano						€ 70,25	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 3,51	
E3	Sommano						€ 73,76	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 9,59	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 8,34	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 91,69	
E6	Arrotondamento						-€ 1,69	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 90,00	

M.8.1	Getto di calcestruzzo armato per platea e suola di fondazione
--------------	----------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	68,00	1,00	2%	€ 69,36	
	incidenza del casserratura	mc.	1,00	0,60	1,00	5%	€ 0,63	
sommano materiali							€ 69,99	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ 12,00	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,50	31,27	1,00		€ 15,64	
	Operaio qualificato	h	1,00	29,19	1,00		€ 29,19	
	Operaio comune	h	0,70	26,48	1,00		€ 18,54	
sommano manodopera							€ 63,36	
E1	Sommano						€ 145,35	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 7,27	
E3	Sommano						€ 152,62	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 19,84	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 17,25	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 189,70	
E6	Arrotondamento						€ 0,30	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 190,00	

M.8.2	Getto di calcestruzzo armato per elevazioni di fondazione
--------------	------------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	68,00	1,00	2%	€ 69,36		
incidenza del casserratura	mc.	1,00	0,60	1,00	5%	€ 0,63		
sommano materiali						€ 69,99		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 12,00		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,00	31,27	1,00		€ 31,27	
	Operaio qualificato	h	1,00	29,19	1,00		€ 29,19	
	Operaio comune	h	1,30	26,48	1,00		€ 34,42	
sommano manodopera						€ 94,88		
E1	Sommano						€ 176,87	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 8,84	
E3	Sommano						€ 185,72	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 24,14	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 20,99	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 230,85	
E6	Arrotondamento						-€ 0,85	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 230,00	

M.8.4	Getto di calcestruzzo armato per muri in elevazione
--------------	------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	74,00	1,00	2%	€ 75,48		
incidenza del casserratura	mc.	1,00	2,00	1,00	5%	€ 2,10		
sommano materiali						€ 77,58		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 12,00		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,00	31,27	1,00		€ 62,54	
	Operaio qualificato	h	1,00	29,19	1,00		€ 29,19	
	Operaio comune	h	1,00	26,48	1,00		€ 26,48	
sommano manodopera						€ 118,21		
E1	Sommano						€ 207,79	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 10,39	
E3	Sommano						€ 218,18	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 28,36	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 24,65	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 271,20	
E6	Arrotondamento						-€ 1,20	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 270,00	

M.8.6	Getto di calcestruzzo armato per pilastri
--------------	--------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	135,00	1,00	2%	€ 137,70		
incidenza cassetatura	mc.	1,00	20,00	1,00	30%	€ 26,00		
sommano materiali						€ 163,70		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 12,00		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,50	31,27	1,00		€ 78,18	
	Operaio qualificato	h	2,50	29,19	1,00		€ 72,98	
	Operaio comune	h	3,00	26,48	1,00		€ 79,44	
sommano manodopera						€ 230,59		
E1	Sommano						€ 406,29	
E2	Assistenze edili			Incidenza	10,0%	di E1	€ 40,63	
E3	Sommano						€ 446,92	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 58,10	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 50,50	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 555,52	
E6	Arrotondamento						€ 4,48	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 560,00	

M.8.7	Esecuzione di getto in opera per travi in spessore di solaio
--------------	---------------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	120,00	1,00	2%	€ 122,40		
incidenza del cassieratura	mc.	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04		
oneri per puntellazioni	mc.	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30		
sommano materiali						€ 139,74		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 12,00		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,50	31,27	1,00		€ 46,91	
	Operaio qualificato	h	1,50	29,19	1,00		€ 43,79	
	Operaio comune	h	1,20	26,48	1,00		€ 31,78	
sommano manodopera						€ 122,47		
E1	Sommano						€ 274,21	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 274,21	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 35,65	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 30,99	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 340,84		
E6	Arrotondamento						-€ 0,84	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 340,00		

M.8.8	Esecuzione di getto in opera per travi in altezza fuori spessore di solaio
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	120,00	1,00	2%	€ 122,40		
incidenza del casseratura	mc.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
oneri per puntellazioni	mc.	1,00	20,00	1,00	2%	€ 20,40		
sommano materiali						€ 147,90		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 12,00		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,00	31,27	1,00		€ 62,54	
	Operaio qualificato	h	2,90	29,19	1,00		€ 84,65	
	Operaio comune	h	2,30	26,48	1,00		€ 60,90	
sommano manodopera						€ 208,10		
E1	Sommano						€ 368,00	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 368,00	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 47,84	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 41,58	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 457,42		
E6	Arrotondamento						€ 2,58	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 460,00		

M.8.9	Esecuzione di getto in opera per cordoli in spessore di solaio
--------------	-----------------------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	100,00	1,00	0%	€ 100,00		
incidenza del casserratura	mc.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
oneri per puntellazioni	mc.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
sommano materiali						€ 107,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 12,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,00	31,27	1,00		€ 31,27	
	Operaio qualificato	h	0,40	29,19	1,00		€ 11,68	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 42,95		
E1	Sommano						€ 161,95	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 161,95	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 21,05	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 18,30	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 201,30	
E6	Arrotondamento						-€ 1,30	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 200,00	

M.9	Formazione di caldaia in calcestruzzo
------------	----------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
calcestruzzo a piè d'opera	mq.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08		
rete diam. 6 20x20 2,20 kg/mq.	kg/mq.	2,20	0,64	1,00	2%	€ 1,44		
sommano materiali						€ 5,52		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mq.	1,00	10,00	1,00		€ 10,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 10,00		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,02	31,27	1,00		€ 0,63	
	Operaio qualificato	h	0,03	29,19	1,00		€ 0,88	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 1,50		
E1	Sommano						€ 17,02	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 17,02	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,21	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,92	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 21,15	
E6	Arrotondamento						-€ 1,15	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 20,00	

M.8.10 Getto in calcestruzzo per solette rampanti

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	calcestruzzo a piè d'opera	mc.	1,00	60,00	1,00	2%	€ 61,20	
	incidenza del casseratura	mc.	1,00	2,50	1,00	2%	€ 2,55	
	oneri per puntellazioni	mc.	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30	
sommano materiali							€ 79,05	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	12,00	1,00		€ 12,00	
sommano noli interni ed esterni							€ 12,00	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,60	31,27	1,00		€ 112,57	
	Operaio qualificato	h	4,50	29,19	1,00		€ 131,36	
	Operaio comune	h	4,10	26,48	1,00		€ 108,57	
sommano manodopera							€ 352,50	
E1	Sommano						€ 443,55	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 443,55	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 57,66	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 50,12	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 551,33	
E6	Arrotondamento						-€ 1,33	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 550,00	

M.35.1 Esecuzione di muratura di tamponamento in blocchi tipo Gasbeton - sp.cm.24

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	blocchi in gasbeton	mq	1,00	19,00	1,00	2%	€ 19,38	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
	sigillatura dei giunti	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
							€ -	
sommano materiali							€ 22,44	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h	0,10	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 8,49	
E1	Sommano						€ 31,44	
E2	Assistenze edili			Incidenza	10,0%	di E1	€ 3,14	
E3	Sommano						€ 34,58	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 4,50	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,91	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 42,98	
E6	Arrotondamento						€ 0,02	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 43,00	

M.41.2 Porta tipo 10 ad un'anta 90x210 su cassa da cm.15

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	porta a piè d'opera	nr.	1,00	430,00	1,00	2%	€ 438,60	
	maniglia	nr.	1,00	30,00	1,00	2%	€ 30,60	
	materiali di consumo	nr.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
sommano materiali							€	479,20
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni								
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,50	31,27	1,00		€ 78,18	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€	136,56
E1	Sommano						€	615,76
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€	30,79
E3	Sommano						€	646,54
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€	84,05
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€	73,06
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€	803,65
E6	Arrotondamento						-€	3,65
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€	800,00

M.41.7	Porta tipo 7 a due ante 160x210
---------------	----------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	porta a piè d'opera	nr.	1,00	700,00	1,00	2%	€ 714,00	
	maniglia	nr.	1,00	30,00	1,00	2%	€ 30,60	
	materiali di consumo	nr.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
sommano materiali							€ 754,60	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni								
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	31,27	1,00		€ 93,81	
	Operaio qualificato	h	1,30	29,19	1,00		€ 37,95	
	Operaio comune	h	3,00	26,48	1,00		€ 79,44	
sommano manodopera							€ 211,20	
E1	Sommano						€ 965,80	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 965,80	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 125,55	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 109,14	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,49	
E6	Arrotondamento						-€ 0,49	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,00	

M.50.2 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo B

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	1.200,00	1,00	0%	€ 1.200,00		
incidenza falsacassa	ml.	2,00	14,62	1,00	2%	€ 29,82		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
						€ -		
sommano materiali						€ 1.234,92		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	1,00	50,95	1,00		€ 50,95	
		ora						
sommano noli interni ed esterni						€ 50,95		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	4,20	31,27	1,00		€ 131,33	
	Operaio qualificato	h	6,00	29,19	1,00		€ 175,14	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 306,47		
E1	Sommano						€ 1.592,35	
E2	Assistenze edili			Incidenza	6,0%	di E1	€ 95,54	
E3	Sommano						€ 1.687,89	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 219,43	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 190,73	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.098,05	
E6	Arrotondamento						€ 1,95	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.100,00	

M.50.13 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo I

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	1.200,00	1,00	5%	€ 1.260,00		
incidenza falsacassa	ml.	17,72	2,00	1,00	5%	€ 37,21		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	5%	€ 5,25		
						€ -		
sommano materiali						€ 1.302,46		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	2,00	15,00	1,00		€ 30,00	
sommano noli interni ed esterni						€ 30,50		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	7,00	30,71	1,00		€ 214,97	
	Operaio qualificato	h	5,50	28,62	1,00		€ 157,41	
	Operaio comune	h	5,00	25,90	1,00		€ 129,50	
sommano manodopera						€ 501,88		
E1	Sommano						€ 1.834,84	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 1.834,84	
E4	Spese Generali			Incidenza	14,0%	di E3	€ 256,88	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 209,17	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.300,89	
E6	Arrotondamento						-€ 0,89	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.300,00	

M.50.6 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo O

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	serramento a piè d'opera	nr.	1,00	2.500,00	1,00	2%	€ 2.550,00	
	incidenza falsacassa	ml.	14,80	2,00	1,00	2%	€ 30,19	
	materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10	
							€ -	
sommano materiali							€ 2.585,29	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	2,00	15,00	1,00		€ 30,00	
sommano noli interni ed esterni							€ 30,50	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	9,00	31,27	1,00		€ 281,43	
	Operaio qualificato	h	6,00	29,19	1,00		€ 175,14	
	Operaio comune	h	8,50	26,48	1,00		€ 225,08	
sommano manodopera							€ 681,65	
E1	Sommano						€ 3.297,44	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 3.297,44	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 428,67	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 372,61	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 4.098,72	
E6	Arrotondamento						€ 1,28	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 4.100,00	

M.50.10 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo S

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	serramento a piè d'opera	nr.	1,00	600,00	1,00	2%	€ 612,00	
	incidenza falsacassa	ml.	6,70	2,00	1,00	2%	€ 13,67	
	materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10	
	sommano materiali						€ 630,77	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	2,00	15,00	1,00		€ 30,00	
	sommano noli interni ed esterni						€ 30,50	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	sommano subappalti							
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,00	31,27	1,00		€ 62,54	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
	sommano manodopera						€ 120,92	
E1	Sommano						€ 782,19	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 23,47	
E3	Sommano						€ 805,65	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 104,73	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 91,04	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.001,43	
E6	Arrotondamento						-€ 1,43	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.000,00	

M.50.11 Serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio: tipo G

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	nr.	1,00	900,00	1,00		€ 900,00		
incidenza falsacassa	ml.	3,60	2,00	1,00	2%	€ 7,34		
materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
sommano materiali						€ 912,44		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,50	50,95	1,00		€ 0,50	
	piattaforma elevatrice	ora	1,50	15,00	1,00		€ 22,50	
sommano noli interni ed esterni						€ 23,00		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	3,00	31,27	1,00		€ 93,81	
	Operaio qualificato	h	2,20	29,19	1,00		€ 64,22	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 158,03		
E1	Sommano						€ 1.093,47	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 32,80	
E3	Sommano						€ 1.126,28	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 146,42	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 127,27	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.399,96	
E6	Arrotondamento						€ 0,04	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.400,00	

M.18	Struttura portante di copertura in legno lamellare
-------------	-----------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
legno lamellare	mc.	1,00	800,00	1,00	5%	€ 840,00		
ferramenta	mc.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
materiali di consumo	mc.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
sommano materiali						€ 844,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,25	50,95	1,00		€ 0,25	
	autogru	ora	0,25	62,32	1,00		€ 0,25	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,50		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,50	31,27	1,00		€ 46,91	
	Operaio qualificato	h	2,60	29,19	1,00		€ 75,89	
	Operaio comune	h	1,00	26,48	1,00		€ 26,48	
sommano manodopera						€ 149,28		
E1	Sommano						€ 993,78	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 49,69	
E3	Sommano						€ 1.043,47	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 135,65	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 117,91	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.297,03	
E6	Arrotondamento						€ 2,97	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.300,00	

M.50.1	Serramento in profili di alluminio porta tipo A
---------------	--------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
porta a piè d'opera	nr.	1,00	2.700,00	1,00	0%	€ 2.700,00		
sommano materiali						€ 2.700,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,90	50,95	1,00		€ 45,86	
sommano noli interni ed esterni						€ 45,86		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	4,00	31,27	1,00		€ 125,08	
	Operaio qualificato	h	3,30	29,19	1,00		€ 96,33	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 221,41		
E1	Sommano						€ 2.967,26	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 89,02	
E3	Sommano						€ 3.056,28	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 397,32	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 345,36	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3.798,96	
E6	Arrotondamento						€ 1,04	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3.800,00	

M.50.5 Serramento in profili di alluminio porta tipo C

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	porta a piè d'opera	nr.	1,00	250,00	1,00	5%	€ 262,50	
sommano materiali							€ 262,50	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,70	50,95	1,00		€ 35,67	
sommano noli interni ed esterni							€ 35,67	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,40	31,27	1,00		€ 75,05	
	Operaio qualificato	h	2,00	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 133,43	
E1	Sommano						€ 431,59	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 12,95	
E3	Sommano						€ 444,54	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 57,79	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 50,23	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 552,56	
E6	Arrotondamento						-€ 2,56	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 550,00	

M.52.3 Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ: porta tipo 6 REI 60

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	porta a piè d'opera	nr.	1,00	440,00	1,00		€ 440,00	
sommano materiali							€ 440,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,70	50,95	1,00		€ 35,67	
sommano noli interni ed esterni							€ 35,67	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	2,00	31,27	1,00		€ 62,54	
	Operaio qualificato	h	1,80	29,19	1,00		€ 52,54	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 115,08	
E1	Sommano						€ 590,75	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 11,81	
E3	Sommano						€ 602,56	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 78,33	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 68,09	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 748,98	
E6	Arrotondamento						€ 1,02	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 750,00	

M.31	Fornitura e posa in opera di battiscopa
-------------	------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
battiscopa a piè d'opera	m	1,00	4,50	1,00	2%	€ 4,59		
chiodi	m	1,00	0,20	1,00	2%	€ 0,20		
pezzi speciali	m	1,00	1,50	1,00	0%	€ 1,50		
sommano materiali						€ 6,29		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,10	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 2,92		
E1	Sommano						€ 9,72	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 9,72	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,10	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 12,09	
E6	Arrotondamento						-€ 0,09	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 12,00	

M.38	Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante
-------------	-------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
pittura	mq	1,00	1,20	1,00	2%	€ 1,22		
materiali di consumo	mq	1,00	0,05	1,00	0%	€ 0,05		
						€ -		
						€ -		
sommano materiali						€ 1,27		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,02	50,95	1,00		€ 0,02	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,02		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,03	31,27	1,00		€ 0,94	
	Operaio qualificato	h	0,02	29,19	1,00		€ 0,58	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 1,52		
E1	Sommano						€ 2,82	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 2,82	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 0,37	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,32	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3,50	
E6	Arrotondamento						€ -	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3,50	

M.32.1 Rivestimento in piastrelle

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	piastrelle a piè d'opera	mq	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24	
	colla	mq	1,00	3,00	1,00	2%	€ 3,06	
	distanziatori	mq	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 15,40	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	31,27	1,00		€ 9,38	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 9,38	
E1	Sommano						€ 25,29	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,51	
E3	Sommano						€ 25,80	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,35	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,91	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,06	
E6	Arrotondamento						€ 0,94	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 33,00	

M.20.1 Strati impermeabilizzanti, isolanti di fondazione con guaina

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
	guaina	mq	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08	
	primer	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 8,16	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,01	
	cannello	ora	0,01	10,57	1,00		€ 0,01	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,02	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,04	31,27	1,00		€ 1,25	
	Operaio qualificato	h	0,00	29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 1,25	
E1	Sommano						€ 9,43	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 9,43	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,23	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,07	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 11,72	
E6	Arrotondamento						€ 0,28	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 12,00	

M.20.2

Strati impermeabilizzanti per parete controterra copreso strato isolante cm.12, blocco in cls e profilo in lega di alluminio

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	isolante xps cm.12	mq	1,00	8,00	1,00	2%	€ 8,16	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
	profilo in alluminio	mq.	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
							€ -	
sommano materiali							€ 11,22	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,01	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,01	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,10	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,08	29,19	1,00		€ 2,34	
	Operaio comune	h	0,08	26,48	1,00		€ 2,12	
sommano manodopera							€ 7,58	
E1	Sommano						€ 18,81	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 18,81	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,45	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,13	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 23,38	
E6	Arrotondamento						€ 0,62	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 24,00	

M.20.3

Strati impermeabilizzanti per formazione di letto di drenaggio acque meteoriche con tubazione di drenaggio

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	tubazioni in pvc diam. mm.160	ml	2,00	0,30	1,00	2%	€ 0,61	
	ciottoli lavati e pietrisco	mc.	0,20	9,00	1,00	5%	€ 1,89	
	geotessile	mq.	3,00	0,50	1,00	2%	€ 1,53	
	lama separante	ml.	1,00	0,30	1,00	2%	€ 0,31	
							€ -	
sommano materiali							€ 4,34	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,01	
	mini escavatore	ora	0,01	54,20	1,00		€ 0,01	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,02	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h		31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,15	29,19	1,00		€ 4,38	
	Operaio comune	h	0,10	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 7,03	
E1	Sommano						€ 11,38	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 11,38	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,48	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,29	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 14,15	
E6	Arrotondamento						-€ 0,15	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 14,00	

M.20.4 Strati impermeabilizzanti per pavimento di piano rialzato

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	barriera antiradon	mq	1,00	2,50	1,00	1%	€ 2,53	
	xps cm.8	mq	1,00	7,00	1,00	1%	€ 7,07	
	isolcal cm.10	mq	1,00	6,00	1,00	1%	€ 6,06	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	1%	€ 1,01	
							€ -	
sommano materiali							€ 16,67	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,01	
	autopompa	mc.	0,00	15,00	1,00		€ -	
	cannello	ora	0,05	10,57	1,00		€ 0,05	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,06	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,25	31,27	1,00		€ 7,82	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 13,66	
E1	Sommano						€ 30,38	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 30,38	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,95	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,43	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 37,76	
E6	Arrotondamento						€ 0,24	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 38,00	

M.11	Acciaio in barre e rete elettrosaldate
-------------	-----------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
acciaio prelavorato in officina	kg	1,00	0,80	1,00	5%	€ 0,84		
sommano materiali						€ 0,84		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,08	50,95	1,00		€ 0,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,08		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,002	31,27	1,00		€ 0,06	
	Operaio qualificato	h	0,000	29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	0,000	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 0,06		
E1	Sommano						€ 0,98	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 0,98	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 0,13	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,11	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1,22	
E6	Arrotondamento						€ 0,08	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1,30	

M.23	Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica spess. cm.15
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	gesso a piè d'opera	mq	1,00	30,00	1,00	2%	€ 30,60	
	orditura metallica	mq	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
sommano materiali							€ 35,70	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,20	31,27	1,00		€ 6,25	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h	0,20	26,48	1,00		€ 5,30	
sommano manodopera							€ 17,39	
E1	Sommano						€ 53,09	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 53,09	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 6,90	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 6,00	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 65,99	
E6	Arrotondamento						-€ 0,99	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 65,00	

M.24	Fornitura e posa di controparete piana a struttura metallica spess. cm.7,5
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
gesso a piè d'opera	mq	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30		
orditura metallica	mq	1,00	1,50	1,00	2%	€ 1,53		
materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02		
sommano materiali						€ 17,85		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 8,97		
E1	Sommano						€ 26,82	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 26,82	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,49	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,03	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 33,33	
E6	Arrotondamento						€ 0,67	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,00	

M.25	Fornitura e posa in opera di controsoffitto acustico in lana di roccia
-------------	-------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
pannelli di lana di roccia	mq	1,00	8,00	1,00	5%	€ 8,40		
orditura metallica	mq	1,00	4,00	1,00	5%	€ 4,20		
materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	5%	€ 1,05		
lastra di gesso per greca	mq	1,00	6,00	1,00	5%	€ 6,30		
						€ -		
sommano materiali						€ 19,95		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,10	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 6,05		
E1	Sommano						€ 26,00	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 26,00	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,38	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,94	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,31	
E6	Arrotondamento						€ 0,04	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,35	

M.64	Fornitura ed installazione di pezzi speciali tipo loges
-------------	----------------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
materiale a piè d'opera	mq	1,00	7,00	1,00	5%	€ 7,35		
colla	mq	1,00	1,00	1,00	5%	€ 1,05		
materiali di consumo		1,00	1,00	1,00	5%	€ 1,05		
sommano materiali						€ 9,45		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	1,00	35,00	1,00		€ 1,00	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ 1,00		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	31,27	1,00		€ 9,38	
	Operaio qualificato	h	0,30	29,19	1,00		€ 8,76	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 18,14		
E1	Sommano						€ 28,59	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 28,59	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,72	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,23	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 35,53	
E6	Arrotondamento						€ 0,47	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 36,00	

M.10	Formazione di solaio ventilato
-------------	---------------------------------------

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	calcestruzzo a piè d'opera	mq.	1,00	8,00	1,00	2%	€ 8,16	
	rete diam. 8 15x15 5,53 kg/mq.	kg/mq.	5,53	0,64	1,00	2%	€ 3,61	
	magrone	mc.	0,10	9,00	1,00	2%	€ 0,92	
	iglu	mq.	1,00	3,50	1,00	2%	€ 3,57	
sommano materiali							€ 16,26	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autopompa	mc.	1,00	10,00	1,00		€ 10,00	
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 0,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 10,10	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,10	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h	0,00	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 6,05	
E1	Sommano						€ 32,40	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 32,40	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 4,21	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,66	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 40,28	
E6	Arrotondamento						-€ 0,28	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 40,00	

M.19

Formazione di ventilazioni esterne al fabbricato

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	tubazioni in pvc diam. mm.160	ml.	1,20	1,80	1,00	2%	€ 2,20	
	pozzetto in cls cm.40x40	cad.	2,00	15,00	1,00	2%	€ 30,60	
	riquadro h cm.20 in cls	cad.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08	
	griglia in ghisa	cad.	1,00	30,00	1,00	2%	€ 30,60	
	tout-venant	mc.	1,00	11,00	1,00	2%	€ 11,22	
	camino in materiale plastico	cad.	1,00	3,50	1,00	2%	€ 3,57	
	materiale di consumo	cad.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51	
sommano materiali							€ 82,78	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	escavatore	ora	0,01	57,78	1,00		€ 0,58	
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,01	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,01	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,20	31,27	1,00		€ 6,25	
	Operaio qualificato	h	0,25	29,19	1,00		€ 7,30	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 13,55	
E1	Sommano						€ 96,34	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 96,34	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 12,52	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,89	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 119,76	
E6	Arrotondamento						€ 0,24	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 120,00	

M.20.6 F.P.O. di pacchetto coibente su copertura lignea

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
lastra in gesso rivestita cm.1,5	mq.	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04		
pannello OSB cm.3	mq.	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24		
freno al vapore	mq.	1,00	0,80	1,00	5%	€ 0,84		
lana di roccia cm.16	mq.	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24		
telo ad alta traspirabilità	mq.	1,00	0,90	1,00	5%	€ 0,95		
listelli cm.8x12	mq.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08		
listelli cm.8x8	mq.	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10		
tavolato grezzo cm.3	mq.	1,00	10,00	1,00	2%	€ 10,20		
pannelli xps	mq.	0,30	4,50	1,00	2%	€ 1,38		
materiali di consumo	mq.	0,50	1,00	1,00	2%	€ 0,51		
sommano materiali						€ 49,57		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,35	31,27	1,00		€ 10,94	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 10,94		
E1	Sommano						€ 61,03	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 61,03	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 7,93	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 6,90	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 75,86	
E6	Arrotondamento						-€ 0,86	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 75,00	

M.20.8 F.P.O. di tetto piano pedonabile senza pavimento

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	barriera al vapore	mq.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51	
	blocco gasbeton sp. cm.8	mq.	1,00	4,50	1,00	2%	€ 4,59	
	pannello isolante xps cm.16	mq.	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24	
	materiali di consumo	mq.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51	
sommano materiali							€ 17,85	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,20	31,27	1,00		€ 6,25	
	Operaio qualificato	h	0,10	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 9,17	
E1	Sommano						€ 27,53	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 27,53	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,58	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,11	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,22	
E6	Arrotondamento						-€ 0,22	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,00	

M.68.3

F.P.O. di copertine sv. cm.45 sp. 8/10

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	8,00	1,00	5%	€ 8,40	
	colla	mq	0,00	2,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 11,55	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,25	31,27	1,00		€ 7,82	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 7,82	
E1	Sommano						€ 19,37	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 19,37	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,52	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,19	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 24,07	
E6	Arrotondamento						-€ 0,07	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 24,00	

M.68.6

F.P.O. di coprigiunto sv. cm.30 sp. 8/10

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
	colla	mq	0,00	2,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 6,30	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,10	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,15	29,19	1,00		€ 4,38	
	Operaio comune	h	0,10	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 10,15	
E1	Sommano						€ 16,45	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 16,45	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,14	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,86	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 20,45	
E6	Arrotondamento						-€ 0,45	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 20,00	

M.68.4 F.P.O. di scossaline sv. cm.40 sp. 8/10

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	14,00	1,00	5%	€ 14,70	
	colla	mq	0,00	2,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 17,85	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,25	31,27	1,00		€ 7,82	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 7,82	
E1	Sommano						€ 25,67	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 25,67	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,34	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,90	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 31,90	
E6	Arrotondamento						€ 0,10	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 32,00	

M.68.8 F.P.O. di mantovane-copertine sv. cm.50

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	15,00	1,00	5%	€ 15,75	
	colla	mq	0,00	2,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 18,90	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	31,27	1,00		€ 9,38	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 9,38	
E1	Sommano						€ 28,28	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 28,28	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,68	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,20	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 35,15	
E6	Arrotondamento						-€ 0,15	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 35,00	

M.68.7 F.P.O. di bancalini in Al sp. 12/10 sv. cm.55

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	18,00	1,00	5%	€ 18,90	
	colla	mq	0,00	0,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 22,05	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,25	31,27	1,00		€ 7,82	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 7,82	
E1	Sommano						€ 29,87	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 29,87	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,88	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,38	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 37,13	
E6	Arrotondamento						€ 0,87	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 38,00	

M.68.11 F.P.O. di pluviali a sezione circolare d= 125 mm. sp. 8/10

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	18,00	1,00	5%	€ 18,90	
	colla	mq	0,00	0,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 22,05	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,20	31,27	1,00		€ 6,25	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 6,25	
E1	Sommano						€ 28,30	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 28,30	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,68	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,20	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 35,18	
E6	Arrotondamento						€ 0,82	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 36,00	

M.68.9

F.P.O. di cassette per pluviali

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	mq	1,00	70,00	1,00	5%	€ 73,50	
	colla	mq	0,00	0,00	1,00	5%	€ -	
	materiali di consumo	mq	1,00	3,00	1,00	5%	€ 3,15	
							€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 76,65	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	31,27	1,00		€ 9,38	
	Operaio qualificato	h	0,20	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 15,22	
E1	Sommano						€ 91,87	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 4,59	
E3	Sommano						€ 96,46	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 12,54	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,90	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 119,90	
E6	Arrotondamento						€ 0,10	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 120,00	

M.56.1 Sistema a cappotto coibente in EPS spessore cm.16

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	lastre di polistirene	mq.	1,00	18,00	1,00	2%	€ 18,36	
	materiali di consumo quali tasselli, collante, ra	mq.	1,00	3,50	1,00	0%	€ 3,50	
	finitura superficiale con riv.to minerale	mq.	1,00	4,00	1,00	5%	€ 4,20	
sommano materiali							€ 26,06	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,35	31,27	1,00		€ 10,94	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h			1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 10,94	
E1	Sommano						€ 37,00	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 37,00	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 4,81	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,18	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 46,00	
E6	Arrotondamento						€ -	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 46,00	

M.15	Solaio a lastre tipo Predalle
-------------	--------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	rete diam. 5 20x20 1,54 kg/mq.	kg/mq.	1,54	0,64	1,00	2%	€ 1,01	
	acciaio tondino per armatura aggiuntiva	kg/mq.	4,00	0,64	1,00	2%	€ 2,61	
	materiale a piè d'opera	mq.	1,00	18,00	1,00	5%	€ 18,90	
sommano materiali							€ 22,52	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
	oneri per puntellazioni	mq.	1,00	19,22	0,50		€ 9,61	
sommano noli interni ed esterni							€ 10,12	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,200	31,27	1,00		€ 6,25	
	Operaio qualificato	h	0,100	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h		26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 9,17	
Sommano							€ 41,81	
E1	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E2	Sommano						€ 41,81	
E3	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 5,44	
E4	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,72	
E5	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 51,97	
	Arrotondamento						-€ 0,97	
E6	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 51,00	

M.43	Zerbino in cocco
-------------	-------------------------

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	materiale a piè d'opera	nr	1,00	150,00	1,00	2%	€ 153,00	
	materiali di consumo	nr	1,00	5,00	1,00	2%	€ 5,10	
sommano materiali							€ 158,10	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h		31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h		29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	0,10	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 2,65	
E1	Sommano						€ 160,75	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 160,75	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 20,90	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 18,16	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 199,81	
E6	Arrotondamento						€ 0,19	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 200,00	

S.9	F.P.O di tubo corrugato unificato ENEL o Telecom
------------	---------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
materiali di consumo	ml.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
sommano materiali						€ 10,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,100	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,000	29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	0,000	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 3,13		
E1	Sommano						€ 13,13	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 13,13	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 1,71	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 1,48	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 16,32		
E6	Arrotondamento						-€ 1,32	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 15,00		

S.2.4	F.P.O di tubazioni in policloruro di vinile De 315 mm.
--------------	---------------------------------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	chiusino a piè d'opera	nr.	0,00	0,00	1,00	0%	€ -	
	pozzetto a piè d'opera	nr.	0,00	27,00	1,00	0%	€ -	
	materiali di consumo	ml.	1,00	27,00	1,00	0%	€ 27,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 27,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,100	31,27	1,00		€ 3,13	
	Operaio qualificato	h	0,040	29,19	1,00		€ 1,17	
	Operaio comune	h	0,040	26,48	1,00		€ 1,06	
sommano manodopera							€ 5,35	
E1	Sommano						€ 32,35	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 32,35	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 4,21	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,66	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 40,22	
E6	Arrotondamento						-€ 0,22	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 40,00	

S.2.3	F.P.O di tubazioni in policloruro di vinile De 200 mm.
--------------	---------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
chiusino a piè d'opera	nr.	0,00	0,00	1,00	0%	€ -		
pozzetto a piè d'opera	nr.	0,00	27,00	1,00	0%	€ -		
materiali di consumo	ml.	1,00	22,00	1,00	0%	€ 22,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 22,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h		31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,100	29,19	1,00		€ 2,92	
	Operaio comune	h	0,050	26,48	1,00		€ 1,32	
sommano manodopera						€ 4,24		
E1	Sommano						€ 26,24	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 26,24	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,41	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,97	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,62	
E6	Arrotondamento						-€ 0,62	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,00	

S.2.2	F.P.O di tubazioni in policloruro di vinile De 160 mm.
--------------	---------------------------------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	chiusino a piè d'opera	nr.	0,00	0,00	1,00	0%	€ -	
	pozzetto a piè d'opera	nr.	0,00	27,00	1,00	0%	€ -	
	materiali di consumo	ml.	1,00	16,00	1,00	0%	€ 16,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 16,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h		31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,150	29,19	1,00		€ 4,38	
	Operaio comune	h	0,100	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 7,03	
E1	Sommano						€ 23,03	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 23,03	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,99	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,60	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 28,62	
E6	Arrotondamento						-€ 0,62	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 28,00	

S.2.1	F.P.O di tubazioni in policloruro di vinile De 125 mm
--------------	--------------------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
chiusino a piè d'opera	nr.	0,00	0,00	1,00	0%	€ -		
pozzetto a piè d'opera	nr.	0,00	27,00	1,00	0%	€ -		
materiali di consumo	ml.	1,00	8,00	1,00	0%	€ 8,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 8,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h		31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,200	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h	0,200	26,48	1,00		€ 5,30	
sommano manodopera						€ 11,13		
E1	Sommano						€ 19,13	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 19,13	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,49	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,16	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 23,78	
E6	Arrotondamento						€ 0,16	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 23,94	

S.19	Fornitura e posa in opera di degrassatore
-------------	--------------------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	chiusino a piè d'opera	nr.	1,00	40,00	1,00	0%	€ 40,00	
	pozzetto a piè d'opera	nr.	1,00	215,00	1,00	0%	€ 215,00	
	materiali di consumo	ml.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 257,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,400	31,27	1,00		€ 12,51	
	Operaio qualificato	h	0,300	29,19	1,00		€ 8,76	
	Operaio comune	h	0,100	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 23,91	
E1	Sommano						€ 280,91	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 280,91	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 36,52	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 31,74	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 349,17	
E6	Arrotondamento						€ 0,83	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 350,00	

S.6	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricato sifonato per la raccolta delle acque piovane
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
chiusino a piè d'opera	nr.	1,00	180,00	1,00	0%	€ 180,00		
pozzetto a piè d'opera	nr.	1,00	75,00	1,00	0%	€ 75,00		
materiali di consumo	ml.	1,00	6,00	1,00	0%	€ 6,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 261,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,500	31,27	1,00		€ 15,64	
	Operaio qualificato	h	0,500	29,19	1,00		€ 14,60	
	Operaio comune	h	0,600	26,48	1,00		€ 15,89	
sommano manodopera						€ 46,12		
E1	Sommano						€ 307,12	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 307,12	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 39,93	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 34,70	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 381,75	
E6	Arrotondamento						-€ 1,75	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 380,00	

S.4	Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi per pluviali
------------	---------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	chiusino a piè d'opera	nr.	1,00	25,00	1,00	0%	€ 25,00	
	pozzetto a piè d'opera	nr.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
	materiali di consumo	ml.	1,00	6,00	1,00	0%	€ 6,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 41,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,500	31,27	1,00		€ 15,64	
	Operaio qualificato	h	0,500	29,19	1,00		€ 14,60	
	Operaio comune	h	0,200	26,48	1,00		€ 5,30	
sommano manodopera							€ 35,53	
E1	Sommano						€ 76,53	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 76,53	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 9,95	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 8,65	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 95,12	
E6	Arrotondamento						-€ 0,12	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 95,00	

S.3.2	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricato in cls vibrato cm.50x50
--------------	------------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	chiusino a piè d'opera	nr.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00	
	pozzetto a piè d'opera	nr.	1,00	25,00	1,00	0%	€ 25,00	
	materiali di consumo	ml.	1,00	8,00	1,00	0%	€ 8,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 83,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,500	31,27	1,00		€ 15,64	
	Operaio qualificato	h	0,500	29,19	1,00		€ 14,60	
	Operaio comune	h	0,270	26,48	1,00		€ 7,15	
sommano manodopera							€ 37,38	
E1	Sommano						€ 120,38	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 120,38	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 15,65	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 13,60	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 149,63	
E6	Arrotondamento						€ 0,37	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 150,00	

S.3.1	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricato in cls vibrato cm.40x40
--------------	------------------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	chiusino a piè d'opera	nr.	1,00	40,00	1,00	0%	€ 40,00	
	pozzetto a piè d'opera	nr.	1,00	27,00	1,00	0%	€ 27,00	
	materiali di consumo	ml.	1,00	6,00	1,00	0%	€ 6,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 73,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,500	31,27	1,00		€ 15,64	
	Operaio qualificato	h	0,500	29,19	1,00		€ 14,60	
	Operaio comune	h	0,200	26,48	1,00		€ 5,30	
sommano manodopera							€ 35,53	
E1	Sommano						€ 108,53	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 108,53	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 14,11	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 12,26	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 134,90	
E6	Arrotondamento						€ 0,10	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 135,00	

S.14	Fornitura e posa in opera di canaletta cementizia: larghezza cm.20
-------------	---------------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	materiale	ml.	1,00	28,00	2,00	5%	€ 58,80	
	conglomerati	a c.	1,00	5,00	2,00	5%	€ 10,50	
							€ -	
sommano materiali							€ 69,30	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,60	31,27	1,00		€ 18,76	
	Operaio qualificato	h	0,50	29,19	1,00		€ 14,60	
	Operaio comune	h	1,00	26,48	1,00		€ 26,48	
sommano manodopera							€ 59,84	
E1	Sommano						€ 129,14	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 129,14	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 16,79	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 14,59	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 160,52	
E6	Arrotondamento						-€ 0,52	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 160,00	

S.26	Stesa e rullatura di materiale inerte stabilizzato cm.5
-------------	----------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	costo indennità a mc. di terreno rimosso	mc.	0,00	0,00	1,00	20%	€ -	
	discarica	mq.	0,00	0,00	0,00	5%	€ -	
	materiale	a c.	0,02	3,00	1,00	10%	€ 0,07	
	conglomerati	a c.	0,00	0,00	0,00	5%	€ -	
							€ -	
sommano materiali							€ 0,07	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,00	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,03	29,19	1,00		€ 0,88	
	Operaio comune	h	0,05	26,48	1,00		€ 1,32	
sommano manodopera							€ 2,20	
E1	Sommano						€ 2,27	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 2,27	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 0,29	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,26	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2,82	
E6	Arrotondamento						€ 0,18	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 3,00	

V.10.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato DN 1"

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	tubazione a piè d'opera	ml.	1,00	9,00	1,00	2%	€ 9,18	
	fissaggi	ml.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51	
	materiali di consumo	ml.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50	
	incidenza pezzi speciali	ml.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
							€ -	
sommano materiali							€ 11,21	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,150	31,27	1,00		€ 4,69	
	Operaio qualificato	h	0,150	29,19	1,00		€ 4,38	
	Operaio comune	h	0,100	26,48	1,00		€ 2,65	
sommano manodopera							€ 11,72	
E1	Sommano						€ 22,93	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 22,93	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 2,98	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,59	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 28,50	
E6	Arrotondamento						-€ 0,50	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 28,00	

V.15.4 Fornitura e posa in opera di tubazioni De 110

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	tubazione a piè d'opera	ml.	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30	
	sabbia	ml.	0,14	10,00	1,00	2%	€ 1,43	
	materiali di consumo	ml.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00	
	incidenza pezzi speciali	ml.	1,00	1,50	1,00	2%	€ 1,53	
							€ -	
sommano materiali							€ 19,26	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,05	35,00	1,00		€ 1,75	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,05	42,00	1,00		€ 2,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 3,85	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,050	31,27	1,00		€ 1,56	
	Operaio qualificato	h	0,060	29,19	1,00		€ 1,75	
	Operaio comune	h	0,060	26,48	1,00		€ 1,59	
sommano manodopera							€ 4,90	
E1	Sommano						€ 28,01	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 28,01	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 3,64	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,17	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,82	
E6	Arrotondamento						€ 0,18	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 35,00	

V.16.4 Fornitura e posa in opera di guaina isolante diametro 2" sp. 13 mm

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	isolante a piè d'opera	ml.	1,00	4,70	1,00	2%	€ 4,79	
	fissaggi	ml.	1,00	0,10	1,00	2%	€ 0,10	
	materiali di consumo	ml.	1,00	0,05	1,00	0%	€ 0,05	
	incidenza pezzi speciali	ml.	1,00	0,20	1,00	2%	€ 0,20	
							€ -	
sommano materiali							€ 5,15	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,030	31,27	1,00		€ 0,94	
	Operaio qualificato	h	0,030	29,19	1,00		€ 0,88	
	Operaio comune	h	0,000	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera							€ 1,81	
E1	Sommano						€ 6,96	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 6,96	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 0,91	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,79	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 8,66	
E6	Arrotondamento						-€ 0,16	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 8,50	

V.4	Fornitura e posa in opera di naspo DN 25
------------	-------------------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
idrante e mainchetta e pezzi speciali	nr.	1,00	140,00	1,00	2%	€ 142,80		
cassetta ad incasso	nr.	1,00	135,00	1,00	2%	€ 137,70		
materiali di consumo	nr.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
sommano materiali						€ 300,50		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,000	31,27	1,00		€ 31,27	
	Operaio qualificato	h	1,000	29,19	1,00		€ 29,19	
	Operaio comune	h	0,000	26,48	1,00		€ -	
sommano manodopera						€ 60,46		
E1	Sommano						€ 360,96	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 360,96	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 46,92	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 40,79	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 448,67	
E6	Arrotondamento						€ 1,33	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 450,00	

V.27.1	Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato PN16
---------------	----------------------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	saracinesca	ml.	1,00	165,00	1,00	2%	€ 168,30	
	fissaggi	ml.	1,00	10,00	1,00	2%	€ 10,20	
	materiali di consumo	ml.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 183,50	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,200	31,27	1,00		€ 6,25	
	Operaio qualificato	h	0,200	29,19	1,00		€ 5,84	
	Operaio comune	h	0,200	26,48	1,00		€ 5,30	
sommano manodopera							€ 17,39	
E1	Sommano						€ 200,89	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 200,89	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 26,12	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 22,70	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 249,70	
E6	Arrotondamento						€ 0,30	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 250,00	

V.40	Fornitura e posa in opera di cartellonistica
-------------	-----------------------------------------------------

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>Descrizione</i>								
cartellonistica a piè d'opera	nr.	1,00	220,00	1,00	0%	€	220,00	
materiali di consumo per il fissaggio a muro o	nr.	1,00	90,00	1,00	2%	€	91,80	
sommano materiali							€	311,80
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€	-
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio specializzato	h	4,000	31,27	1,00		€ 125,08	
	Operaio qualificato	h	2,000	29,19	1,00		€ 58,38	
	Operaio comune	h	1,000	26,48	1,00		€ 26,48	
sommano manodopera							€	209,94
E1	Sommano						€	521,74
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€	-
E3	Sommano						€	521,74
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€	67,83
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€	58,96
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€	648,52
E6	Arrotondamento						€	1,48
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€	650,00

V.30	Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro
-------------	-----------------------------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	apparecchio manometro	nr.	1,00	190,00	1,00	2%	€ 193,80	
	materiali di consumo	nr.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
sommano materiali							€ 198,80	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,00	35,00	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,000	31,27	1,00		€ -	
	Operaio qualificato	h	0,000	29,19	1,00		€ -	
	Operaio comune	h	0,120	26,48	1,00		€ 3,18	
sommano manodopera							€ 3,18	
E1	Sommano						€ 201,98	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 201,98	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 26,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 22,82	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 251,06	
E6	Arrotondamento						-€ 1,06	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 250,00	