

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI TALMASSONS

COMMITTENTE	COMUNE DI TALMASSONS
LAVORO	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL TRATTO FLUMIGNANO E SANT ANDRAT DEL CORMOR
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

RUNCIO Architettura
 Ingegneria
 Urbanistica
 Via Podgora, 25 33100 UDINE
 P.IVA 01880450307

ASSOCIATI

Tel. 0432/534012 Fax 0432/236660
 email: studio@runcio.it

Ing. Livio Runcio
 Ing. Adriano Runcio
 Arch. Rodolfo Runcio

IL PROGETTISTA



COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

28 NOVEMBRE 2016

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU.11.16

11

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Demolizioni e rimozioni

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice						
1		E.0 Taglio di piante d'alto fusto compreso estirpazione della ceppaia e compreso il lievo e la riposa in opera della cordonata stradale esistente	n.°	50
2		E.1 Lievo e riposa in opera di tutte le insegne, segnaletiche verticali, cippi, demolizione di manufatti in c.a., cordonate, marciapiedi, pavim	a c.	1
TOTALE Demolizioni e rimozioni Euro						
		A RIPORTARE Euro				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Scavi, geotessuto, riporto di materiale arido per cassonetti stradali

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro					
3		E.3 Scavo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza di sbancamento, anche in presenza d'acqua, compreso scarifica di massicciate e	mc	950.000
4		E.8 Fornitura e stesa di materiale ghiaioso misto compatte (tout-venant	mc	760.000
5		E.9 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polipropilene al 100% ad alta tenacia, in fibre originali, assolutamente esente da resine					
		1 in fibre di polipropilene a nastro stabilizzato ai raggi U.V. prodotto da aziende operanti nel settore secondo gli standards della certifica	mq.	1,900.00
		TOTALE Scavi, geotessuto, riporto di materiale arido per cassonetti stradali	Euro			
		A RIPORTARE Euro				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Manufatti cementizi per cordonate stradali, cordoli

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO	
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)	
		RIPORTO Euro					
6	E.2	Lievo di cordonata esistente da eseguirsi solo su indicazione della D.L.	ml	70.000	
7	E.4	Trattamento di pulizia e sistemazione delle cordonate esistenti mediante idropulitrice e stuccatura e fugatura dei giunti e di eventuali amm	a c.	1	
8	E.30	Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiedi sia dritta che curva, compreso pezzi speciali, taglio del manto asfaltico, scavo, so						
	1	prefabbricata in calcestruzzo dim. 12/15x25 cm. specchietata	ml	1,050.000	
9	2	cordolo di delimitazione di margine dimensioni 8x20 cm	ml	1,170.000	
10	E.67	Adeguamento planaltimetrico di chiusini, saracinesche, idranti e pozzetti esistenti posti sul sedime della pista ciclabile o sulla aiuola s	a c.	1	
		TOTALE Manufatti cementizi per cordonate stradali, cordoli					
		A RIPORTARE Euro					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Manufatti cementizi con relativi chiusini in ghisa

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
11	E.15	Fornitura e p. in op. di tubi in p.v.c. a norma EN1401 tipo SN4					
	1	diametro esterno De 200	ml	60.000
12	E.16	Adeguamento della caditoia esistente comprendente adeguamento planoaltimetrico, sostituzione griglia con chiusino in ghisa sferoidale C250,	n.°	33
13	E.18	Formazione di manufatto di presa stradale					
	3	costituito da canaletta cementizia larghezza interna min. cm. 10x20 cm con griglia in ghisa sferoidale	ml	12.000
14	5	costituito da pozzetto cementizio tipo "Udine" con griglia in ghisa sferoidale classe C250 antitacco, compreso scavo, demolizioni, sigillatu	n.°	41
15	E.19	Allacciamento fognario di pozzetti o caditoie alla condotta principale					
	1	con tubazione in pvc d= 200 mm	n.°	44
16	E.21	Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi con o senza sifone compreso riquadro e chiusino cieco o a griglia piana in ghisa sferoidale					
	1	dimensioni interne nette cm. 60x60 e profondità cm. 120	n.°	5
	TOTALE Manufatti cementizi con relativi chiusini in ghisa Euro A RIPORTARE Euro					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Pavimentazione stradali in conglomerato bituminoso e relativa preparazione di fondo

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO	
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)	
		RIPORTO Euro					
17	E.40	Fresatura della sovrastruttura bitumata						
	1	a) Con trasporto e scarico presso siti autorizzati al reimpiego per la produzione di conglomerato bituminoso	mq.xcm.	2,100.00	
18	E.43	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi	mq.	1,650.00	
19	E.44	Preparazione di fondo di strade bianche per asfaltatura da effettuarsi con mezzo meccanico compreso fornitura e stesa di materiale inerte st	mq.	1,650.00	
20	E.45	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale sp. cm. 7	mq.	1,700.00	
21	E.47	Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura sp. cm. 4. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura anti-skid SPLIT-MASTIX						
	1	dello spessore reso di cm. 4	mq.	600.00	
		TOTALE Pavimentazione stradali in conglomerato bituminoso e relativa preparazione di fondo Euro					
		A RIPORTARE Euro					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Segnaletica stradale

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
22	E.65	Formazione di segnaletica orizzontale e verticale con vernicie bianca e gialla catarinfrangente costituita da linee bianche di margine, segn	a c.	1
TOTALE Segnaletica stradale Euro		A RIPORTARE Euro				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Reti tecnologiche Enel, Telecom

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
23	E.24 1	Fornitura e posa in opera di cavidotti in polietilene a norma UNI 7443/75 a doppia parete colore rosso con superficie esterna corrugata ed i del diametro esterno d=63 mm	ml	560.000
24	E.28	Formazione di cavidotto per linea ENEL costituito da quattro tubazioni in pead corrugato De 160 mm internamente liscio, posati affiancati e	ml	350.000
25	E.29	Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi di ispezione per la condotta ENEL compreso piastra carrabile di chiusura, chiusino in ghisa	n.°	7
26	E.31	Formazione di cavidotto per linea Telecom costituito da due tubazioni in pead corrugato De 125 mm internamente liscio, posati affiancati, co	ml	860.000
27	E.33 1	Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi di ispezione per la condotta Telecom compreso piastra carrabile di chiusura, chiusino in gh dimensioni 60x60 cm	n.°	18
		TOTALE Reti tecnologiche Enel, Telecom Euro A RIPORTARE Euro				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
28	S.1	Oneri generali di sicurezza per la formazione del cantiere	a c.	1
29	S.2	Oneri speciali di sicurezza conseguenti alla presenza di linee degli impianti a rete sul sedime della pista ciclabile, comprendente maggiori	a c.	1
	TOTALE Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addí , in	% Rib/Aum in Cifre
	% Rib/Aum in lettere
	su
	Totale al netto di ribasso
	in cifre
	in lettere

Talmassons,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA OFFERENTE
