

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TALMASSONS

LAVORI DI COSTRUZIONE DI OSSARI E DI
MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI

CIMITERO DI FLUMIGNANO

elaborati

| RELAZIONE GENERALE

Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica

committente

COMUNE DI TALMASSONS
Via Tomadini, 15
33030 Comune di Talmassons UD

progettazione



P.zza Plebiscito, 7
33058 San Giorgio di Nogaro UD

_novembre 20178

Relazione tecnico illustrativa

In relazione alla carenza di ossari all'interno del cimitero cittadino sito nella Fr. di Flumignano il Comune di Talmassons ritiene opportuno procedere con la costruzione di nuove cellette al fine di garantire la collocazione di resti o ceneri.

La nuova struttura prevede il posizionamento di 50 nuovi ossari prefabbricati e verrà realizzata lungo la recinzione esterna lato sud del cimitero, adiacente alla parete di loculi realizzati in epoca antecedente.

Caratteristiche principali

- struttura in muratura di calcestruzzo armato poggiante su platea in c.a. e atta a contenere celle prefabbricate di ossari delle dimensioni interne secondo normativa cimiteriale di cm 30x30x76 di profondità; per la copertura è prevista una soletta monolitica in cls armato impermeabilizzata con doppio strato di membrana bituminosa, copertina in cls bianco prefabbricato e completata con frontalini/copertine in rame spess. 8/10 sul perimetro esterno della struttura;
- finitura frontale esterna realizzata in marmo Bardiglio grigio e lastre di tamponamento in marmo bianco Carrara, finitura laterale e posteriore in cemento facciavista con pittura protettiva trasparente.

Il manufatto è dotato di predisposizione per l'impianto elettrico per l'alimentazione delle lampade votive a 24 volt.

Operativamente l'intervento consiste in:

- demolizione pavimentazione in c.a. esistente e parziale su limitrofa fossa comune
- rimozione parziale di lattonerie su muratura adiacente
- scavo di fondazione
- getto di magrone di fondazione
- getto di platea di fondazione
- fornitura e posa di loculi prefabbricati in c.a.
- realizzazione di muratura di elevazione in c.a. facciavista
- realizzazione di soletta monolitica
- fornitura e posa di modanatura in c.a. prefabbricato
- formazione e getto di massetto per realizzazione delle pendenze di copertura, impermeabilizzazione e lattonerie
- realizzazione di predisposizione di impianto elettrico per relativi punti luce e di distribuzione lux votiva
- fornitura e posa in opera di marmi di rivestimento e di tamponamento delle celle ossario
- tinteggiatura delle pareti esterne
- realizzazione opere varie di finitura

In complesso trattasi di modesto intervento edificatorio avente le stesse caratteristiche architettoniche e di finitura utilizzate nelle costruzioni adiacenti e per tale motivo si inserisce armonicamente nel contesto esistente.

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

La zona del Cimitero dove vengono realizzati i lavori in oggetto non presenta barriere architettoniche che impediscono l'accesso alle persone diversamente abili.

Interferenze

Gli interventi che verranno eseguiti non interferiscono con utenze o sottoservizi o reti aeree, ad eccezione del fatto che in una parte dell'area sulla quale è prevista la realizzazione della platea insiste una fossa comune non utilizzata delle dimensioni di circa ml 2,00 x 2,00 x 1,80h; è prevista la demolizione di porzione di soletta di copertura della fossa, realizzazione di pilatro in c.a. all'interno della stessa atto a sostenere la nuova fondazione e ripristino della copertura della fossa.

I grafici allegati esplicitano i lavori da eseguire

Talmassons, li _____

IL TECNICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Localizzazione intervento 1.



Localizzazione intervento 2.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A	LAVORI		
A.1	opere edili ed affini a misura e a corpo	16.153,82	
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	1.316,28	
A.4	Sommano (A)		€ 17.470,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	allacciamenti pubblici servizi (inclusa IVA)	0,00	
B.2	spese tecniche progettazione, DL, collaudo, coordinamento sicurezza (lorde)	5.504,05	
B.3	Cassa di previdenza 4%	220,16	
B.5	compenso RUP art.11 LR.14/02 - 0,576% di A)	100,63	
B.7	spese per gare e pubblicità	0,00	
B.8	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	1.000,00	
B.9	I.V.A. al 10% su A	1.747,01	
B.10	tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	
B.11	imprevisti e fondo per accordi bonari 5,51% (<10% previsto da art. 37, c.2,lett b, DPREG 0165/Pres)	542,14	
B.12	Sommano (B)		€ 9.113,99
B.13	Totale generale		€ 26.584,09