

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI TALMASSONS

COMMITTENTE	COMUNE DI TALMASSONS
LAVORO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	ANALISI PREZZI UNITARI

RUNCIO Architettura
Ingegneria
Urbanistica

Via Podgora, 25 33100 UDINE
 P.IVA 01880450307

tel. 0432.534017 fax 0432.239660
 email: studio@runcioass.191.it

ASSOCIATI

Ing. Adriano Runcio
 Arch. Rodolfo Runcio

IL TECNICO RESPONSABILE
 Dott. Arch. Rodolfo Runcio

COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

10 LUGLIO 2020

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
1	30.09.2020		PU.11.18

09

M.80	fornitura e posa in opera di linea vita
-------------	--

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di discarica	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
	guaina bituminosa	mq.	5,00	12,00	1,00	2%	€ 61,20	
	punto deviazione caduta	n.	22,00	24,00	1,00	0%	€ 528,00	
	ancoraggio strutturale classe A	n.	13,00	150,00	1,00	0%	€ 1.950,00	
	accessori di fissaggio	a c.	1,00	100,00	1,00	0%	€ 100,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	55,00	1,00	0%	€ 55,00	
sommano materiali							€ 2.704,20	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	1,00	49,77	1,00		€ 49,77	
	trapano elettrico	ora	12,00	3,28	1,00		€ 39,36	
sommano noli interni ed esterni							€ 89,13	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	26,00	29,49	1,00		€ 766,74	
sommano manodopera							€ 766,7	
E1	Sommano						€ 3.560,070	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 3.560,07	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 534,01	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 408,50	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 4.502,58	
							-€ 2,58	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 4.500,00	

T.135	Addolcitore elettronico
--------------	--------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	9,00	1,00	0%	€ 9,00	
	accessori e raccordi	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
	addolcitore	a c.	1,00	1.320,00	1,00	0%	€ 1.320,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
sommano materiali							€ 1.344,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,20	50,77	1,00		€ 10,15	
sommano noli interni ed esterni							€ 10,15	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio qualificato	h	0,300	28,23	1,00		€ 8,47	
sommano manodopera							€ 8,47	
E1	Sommano						€ 1.362,62	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 68,13	
E3	Sommano						€ 1.430,75	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 214,61	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 156,84	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.802,20	
							-€ 2,20	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.800,00	

F.62	Fornitura e posa in opera del gruppo di regolazione
-------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
componenti per fissaggi	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
accessori e raccordi	a c.	1,00	40,00	1,00	0%	€ 40,00		
gruppo di regolazione	n.	1,00	1.850,00	1,00	0%	€ 1.850,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
sommano materiali						€ 1.910,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,200	30,31	1,00		€ 6,06	
sommano manodopera						€ 6,06		
E1	Sommano						€ 1.921,14	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 57,63	
E3	Sommano						€ 1.978,77	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 296,82	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 230,21	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.505,80		
						-€ 5,80		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 2.500,00		

F.28	Pulsante manuale di sgancio
-------------	------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Pulsante di sgancio	nr.	1,00	90,00	1,00	0%	€ 90,00		
cavidotti a piè d'opera	a c	15,00	0,25	1,00	0%	€ 3,75		
conduttori a piè d'opera	a c	20,00	0,75	1,00	0%	€ 15,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 128,75		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,20	50,95	1,00		€ 10,19	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
							€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ 10,19		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	2,000	28,23	1,00		€ 56,46	
sommano manodopera						€ 56,46		
E1	Sommano						€ 195,40	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 3,91	
E3	Sommano						€ 199,31	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 29,90	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 20,58	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 249,78	
							€ 0,22	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 250,00	

F.33	Fornitura e posa in opera di centrale rilevazione
-------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Centrale elettronica	nr.	1,00	1.200,00	1,00	0%	€ 1.200,00		
cavidotti a piè d'opera	ml.	120,00	0,25	1,00	0%	€ 30,00		
conduttori a piè d'opera	ml.	150,00	0,75	1,00	0%	€ 112,50		
materiali di consumo	a c.	1,00	32,00	1,00	0%	€ 32,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 1.374,50		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,000	30,31	1,00		€ 30,31	
sommano manodopera						€ 30,31		
E1	Sommano						€ 1.409,91	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 14,10	
E3	Sommano						€ 1.424,00	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 213,60	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 163,50	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.801,11	
							-€ 1,11	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.800,00	

E.41.5 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminazione di sicurezza-pannello segnalazione

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Pannello	nr.	1,00	190,00	1,00	0%	€ 190,00		
staffa materiale di consumo per fissaggio	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 205,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,900	28,23	1,00		€ 25,41	
sommano manodopera						€ 25,41		
E1	Sommano						€ 235,48	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 2,35	
E3	Sommano						€ 237,84	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 35,68	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 28,18	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 301,70		
						-€ 1,70		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 300,00		

E.20.4 Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Apparecchio a led	nr.	1,00	172,00	1,00	0%	€ 172,00	
	staffa materiale di consumo per fissaggio	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 187,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora		50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,400	28,23	1,00		€ 11,29	
sommano manodopera							€ 11,29	
E1	Sommano						€ 198,29	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 1,98	
E3	Sommano						€ 200,27	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 30,04	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 21,68	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 252,00	
							-€ 2,00	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 250,00	

D.1.4	Formazione di punto luce invertito
--------------	---

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
conduttori a piè d'opera	a c	1,00	26,00	1,00	0%	€ 26,00		
scatola	a c	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	6,00	1,00	0%	€ 6,00		
sommano materiali						€ 44,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,20	50,77	1,00		€ 10,15	
	demolitore pneumatico	ora	0,20	4,70	1,00		€ 0,94	
sommano noli interni ed esterni						€ 11,09		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	1,600	28,23	1,00		€ 45,17	
sommano manodopera						€ 45,17		
E1	Sommano						€ 100,26	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 2,01	
E3	Sommano						€ 102,27	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 15,34	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 11,91	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 129,52	
							€ 0,48	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 130,00	

M.63	Formazione di solaio
-------------	-----------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
solaio a lastre	n.	4,00	2,00	1,00	2%	€ 8,16		
acciaio per c.a.	Kg.	1,00	1,40	1,00	2%	€ 1,43		
cls.	mc.	0,20	100,00	1,00	2%	€ 20,40		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	5%	€ 0,53		
sommano materiali						€ 30,61		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,90	29,31	1,00		€ 26,38	
sommano manodopera						€ 26,4		
E1	Sommano						€ 57,502	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,15	
E3	Sommano						€ 58,65	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 8,80	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 5,92	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 73,37		
						-€ 0,37		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 73,00		

D.1.1	Formazione di punto luce interrotto
--------------	--

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00	
	conduttori a piè d'opera	a c	1,00	11,00	1,00	0%	€ 11,00	
	scatola	a c	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00	
sommano materiali							€ 17,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
	escavatore	ora	0,00	42,00	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ 0,51	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,600	28,23	1,00		€ 16,94	
sommano manodopera							€ 16,94	
E1	Sommano						€ 34,45	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 1,03	
E3	Sommano						€ 35,48	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,32	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,37	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 44,17	
							-€ 0,17	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 44,00	

M.0	Smantellamento impiantistica esistente sul sedime
------------	--

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	tubazioni multistrato	ml.	0,00	1,50	1,00	2%	€ -	
	raccordi e pezzi speciali	a c.	0,00	60,00	1,00	2%	€ -	
	materiali di consumo	a c.	1,00	40,00	1,00	2%	€ 40,00	
	oneri di discarica	a c.	1,00	68,00	1,00	0%	€ 68,00	
sommano materiali							€ 108,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	demolitore	ora	5,00	4,70	1,00		€ 23,50	
	autocarro	ora	4,00	50,77	1,00		€ 203,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 226,58	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio qualificato	h	10,000	28,23	1,00		€ 282,30	
	Operaio 4° livello	h	10,000	26,32	1,00		€ 263,20	
sommano manodopera							€ 545,50	
E1	Sommano						€ 880,08	
E2	Assistenze edili			Incidenza	8,0%	di E1	€ 70,41	
E3	Sommano						€ 950,49	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 142,57	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 107,25	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,31	
							-€ 0,31	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,00	

I.2.5	Tubazioni in polietilene DE 110
--------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
tubazioni geberit De110	ml.	1,00	25,00	1,00	2%	€ 25,00		
raccordi e pezzi speciali	a c.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,50	1,00	2%	€ 1,50		
oneri di discarica	a c.	1,00	0,00	1,00	0%	€ -		
sommano materiali						€ 30,50		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	demolitore	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,200	28,23	1,00		€ 5,65	
	Operaio qualificato	h	0,200	28,23	1,00		€ 5,65	
sommano manodopera						€ 11,29		
E1	Sommano						€ 41,79	
E2	Assistenze edili			Incidenza	7,0%	di E1	€ 2,93	
E3	Sommano						€ 44,72	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 6,71	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 5,09	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 56,52		
						-€ 0,52		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 56,00		

I.2.3	Tubazioni in polietilene De 75
--------------	---------------------------------------

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	tubazioni geberit De50	ml.	0,00	2,10	1,00	2%	€ -	
	tubazioni geberit De 75	ml.	1,00	19,00	1,00	2%	€ 19,00	
	raccordi e pezzi speciali	a c.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	1,10	1,00	2%	€ 1,10	
	oneri di discarica	a c.	1,00	0,00	1,00	0%	€ -	
sommano materiali							€ 21,10	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	demolitore	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio qualificato	h	0,200	28,23	1,00		€ 5,65	
	Operaio qualificato	h	0,150	28,23	1,00		€ 4,23	
sommano manodopera							€ 9,88	
E1	Sommano						€ 30,98	
E2	Assistenze edili			Incidenza	7,0%	di E1	€ 2,17	
E3	Sommano						€ 33,15	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,97	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,88	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 42,00	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 42,00	

F.62	Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione climatica
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	gruppo	n.	1,00	650,00	1,00	0%	€ 650,00	
	sonde	n.	2,00	50,00	1,00	0%	€ 100,00	
	collegamenti elettrici	a c.	1,00	130,00	1,00	0%	€ 130,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00	
sommano materiali							€ 883,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,25	50,95	1,00		€ 12,74	
sommano noli interni ed esterni							€ 12,74	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio qualificato	h	9,500	28,23	1,00		€ 268,19	
sommano manodopera							€ 268,19	
E1	Sommano						€ 1.163,92	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 23,28	
E3	Sommano						€ 1.187,20	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 178,08	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 136,96	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.502,24	
							-€ 2,24	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.500,00	

T.45	Fornitura e posa in opera di elettropompa di circolazione
-------------	--

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
elettropompa	n.	1,00	100,00	1,00	0%	€ 100,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00		
accessori	a c.	1,00	3,00	1,00	0%	€ 3,00		
cablaggi elettrici	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
sommano materiali						€ 113,00		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,500	28,23	1,00		€ 14,12	
sommano manodopera						€ 14,12		
E1	Sommano						€ 132,21	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 2,64	
E3	Sommano						€ 134,85	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 20,23	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 15,52	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 170,60		
						-€ 0,60		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 170,00		

I.40	Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro
-------------	---

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
manometro	n.	1,00	95,00	1,00	0%	€ 95,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
accessori	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
sommano materiali						€ 107,00		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	1,000	28,23	1,00		€ 28,23	
sommano manodopera						€ 28,23		
E1	Sommano						€ 140,33	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 2,81	
E3	Sommano						€ 143,13	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 21,47	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 15,61	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 180,21		
						-€ 0,21		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 180,00		

I.30	Fornitura e posa in opera di naspo antincendio DN25 con tubazione
-------------	--

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>Descrizione</i>								
naspo	n.	1,00	210,00	1,00	0%	€	210,00	
componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€	5,00	
tubazione	ml.	25,00	2,00	1,00	0%	€	50,00	
cassetta inox	n.	1,00	15,00	1,00	0%	€	15,00	
materiali di consumo	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€	2,00	
sommano materiali							€ 282,00	
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,10	
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio qualificato	h	0,600	28,23	1,00		€ 16,94	
sommano manodopera							€ 16,94	
E1	Sommano						€ 304,03	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 6,08	
E3	Sommano						€ 310,11	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 46,52	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 33,80	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 390,43	
							-€ 0,21	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 390,22	

M.26.2 Formazione di massetto coibente sp.cm.16 in lana minerale

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00	
	isolante	mq.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08	
	tasselli	n.	10,00	0,10	1,00	1%	€ 1,01	
	rasante	mq.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
	rete	mq.	1,00	2,00	1,00	3%	€ 2,06	
	finitura	mq.	1,00	4,00	1,00	2%	€ 4,08	
	materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	2%	€ 10,20	
sommano materiali							€ 24,45	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,04	50,77	1,00		€ 2,03	
sommano noli interni ed esterni							€ 2,03	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,70	29,31	1,00		€ 20,52	
sommano manodopera							€ 20,5	
E1	Sommano						€ 46,998	
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	di E1	€ 1,41	
E3	Sommano						€ 48,41	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 7,26	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,97	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 60,64	
							-€ 0,64	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 60,00	

M.73.7	porte interne in legno tipo 4'
---------------	---------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	0,00	0,00	1,00	0%	€ -		
porta	n.	1,00	483,00	1,00	0%	€ 483,00		
lastra cartongesso	mq.	1,00	15,00	1,00	2%	€ 15,30		
rasante	Kg.	0,50	4,00	1,00	2%	€ 2,04		
sistema "scrigno"	n.	0,00	205,00	1,00	0%	€ -		
materiali di consumo	a c.	0,00	32,00	1,00	2%	€ -		
sommano materiali						€ 500,34		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	49,77	1,00		€ 4,98	
sommano noli interni ed esterni						€ 4,98		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	1,40	29,31	1,00		€ 41,03	
sommano manodopera						€ 41,03		
E1	Sommano						€ 546,351	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 21,85	
E3	Sommano						€ 568,21	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 85,23	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 65,09	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 718,53	
							€ 1,47	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 720,00	

M.73.9 porte interne in legno tipo 5 a due ante dimensioni 180x210 cm

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00		
porta	n.	1,00	770,00	1,00	0%	€ 770,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	50,00	1,00	2%	€ 51,00		
sommano materiali						€ 831,00		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	1,00	49,77	1,00		€ 49,77	
sommano noli interni ed esterni						€ 49,77		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	1,00	29,31	1,00		€ 29,31	
sommano manodopera						€ 29,3		
E1	Sommano						€ 910,080	
E2	Assistenze edili			Incidenza	4,0%	di E1	€ 36,40	
E3	Sommano						€ 946,48	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 141,97	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 111,04	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.199,49		
						€ 0,51		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.200,00		

M.62	Rivestimento di pareti con piastrelle
-------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di scarica	a c.	1,00	0,10	1,00	0%	€ 0,10		
piastrelle	mq.	1,00	16,20	1,00	2%	€ 16,52		
collante	Kg.	0,05	4,00	1,00	2%	€ 0,20		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51		
sommano materiali						€ 17,34		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,30	31,59	1,00		€ 9,48	
sommano manodopera						€ 9,5		
E1	Sommano						€ 27,323	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,55	
E3	Sommano						€ 27,87	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,18	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,62	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,67		
						-€ 0,67		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 34,00		

M.36	Fornitura e posa in opera di controparete piana
-------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
gesso a piè d'opera	mq	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24		
orditura metallica	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04		
materiali di consumo	mq	1,00	0,50	1,00	2%	€ 0,51		
oneri di scarica	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50		
sommano materiali						€ 15,29		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	h	0,20	49,77			€ 9,95	
sommano noli interni ed esterni						€ 9,95		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,30	29,31	1,00		€ 8,79	
sommano manodopera						€ 8,79		
E1	Sommano						€ 34,04	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,68	
E3	Sommano						€ 34,72	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 4,51	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,77	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 43,00	
							-€ 1,00	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 42,00	

M.37	Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica spess. mm.150
-------------	--

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	gesso a piè d'opera	mq	1,00	33,00	1,00	2%	€ 33,66	
	orditura metallica	mq	1,00	2,00	1,00	2%	€ 2,04	
	materiali di consumo	mq	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
sommano materiali							€ 36,72	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	h	0,18	49,77			€ 8,96	
sommano noli interni ed esterni							€ 8,96	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,40	29,31	1,00		€ 11,72	
sommano manodopera							€ 11,72	
E1	Sommano						€ 57,40	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,15	
E3	Sommano						€ 58,55	
E4	Spese Generali			Incidenza	13,0%	di E3	€ 7,61	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 6,58	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 72,74	
							-€ 0,74	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 72,00	

M.114.1	strati isolanti di pavimento
----------------	-------------------------------------

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	0,00	0,50	1,00	0%	€ -		
barriera antiradon	mq.	1,00	2,20	1,00	2%	€ 2,24		
isolante mm.120	mq.	1,00	12,00	1,00	2%	€ 12,24		
massetto alleggerito mm.80	mq.	1,00	8,00	1,00	2%	€ 8,16		
massetto pavimento mm.50	mq.	1,00	9,00	1,00	2%	€ 9,18		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,00	1,00	2%	€ -		
sommano materiali						€ 31,82		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,15	29,31	1,00		€ 4,40	
sommano manodopera						€ 4,4		
E1	Sommano						€ 36,221	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 0,36	
E3	Sommano						€ 36,58	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 5,49	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,30	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 45,37		
						-€ 0,37		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 45,00		

M.38	smalto per rivestimento pareti
-------------	---------------------------------------

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	oneri di scarica	a c.	1,00	0,00	1,00	0%	€ -	
	smalto	mq.	1,00	4,30	1,00	2%	€ 4,39	
	primer	mq.	1,00	1,00	1,00	2%	€ 1,02	
	materiali di consumo	a c.	1,00	0,10	1,00	2%	€ 0,10	
sommano materiali							€ 5,51	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,11	29,31	1,00		€ 3,22	
sommano manodopera							€ 3,2	
E1	Sommano						€ 8,732	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 8,73	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 1,31	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 0,97	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 11,02	
E6	Arrotondamento						-€ 0,02	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 11,00	

M.32.1	grondaia sagomata
---------------	--------------------------

A Materiali		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>Descrizione</i>								
oneri di scarica		a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50	
lamiera sagomata		ml.	1,00	13,00	1,00	2%	€ 13,26	
listelli		ml.	1,00	3,00	1,00	2%	€ 3,06	
materiali di consumo		a c.	1,00	1,00	1,00	5%	€ 1,05	
sommano materiali							€ 17,87	
B Noli interni ed esterni		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
sommano subappalti								
D Manodopera		<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>							
	Operaio qualificato	h	0,50	29,31	1,00		€ 14,66	
sommano manodopera							€ 14,7	
E1	Sommano						€ 32,525	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 0,65	
E3	Sommano						€ 33,18	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,98	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,43	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 41,58	
							€ 0,42	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 42,00	

M.60	Esecuzione di pavimenti
-------------	--------------------------------

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
oneri di discarica	a c.	0,00	0,10	1,00	0%	€ -		
piastrella	mq.	1,00	16,00	1,00	2%	€ 16,32		
collante	Kg.	0,15	14,00	1,00	2%	€ 2,14		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,80	1,00	5%	€ 0,84		
sommano materiali						€ 19,30		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,01	50,77	1,00		€ 0,51	
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,35	29,31	1,00		€ 10,26	
sommano manodopera						€ 10,3		
E1	Sommano						€ 30,068	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 30,07	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,51	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,27	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 37,85		
						€ 0,15		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 38,00		

D.1.7	Formazione di punto luce non interrotto
--------------	--

A								
Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	2,00	1,00	0%	€ 2,00		
conduttori a piè d'opera	a c	1,00	12,00	1,00	0%	€ 12,00		
scatola	a c	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
sommano materiali						€ 16,00		
B								
Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni						€ -		
C								
Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D								
Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,350	28,23	1,00		€ 9,88	
sommano manodopera						€ 9,88		
E1	Sommano						€ 25,88	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 0,26	
E3	Sommano						€ 26,14	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 3,92	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,34	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,40		
						-€ 0,40		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 32,00		

F.27.1	Sirena elettronica
---------------	---------------------------

A		Materiali						
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Sirena a piè d'oprea	nr.	1,00	145,00	1,00	0%	€ 145,00		
cavidotti a piè d'opera	a c	5,00	0,25	1,00	0%	€ 1,25		
conduttori a piè d'opera	a c	15,00	0,75	1,00	0%	€ 11,25		
Materiali di consumo	a c.	1,00	9,00	1,00	0%	€ 9,00		
						€ -		
sommano materiali						€ 166,50		
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,95	1,00		€ 5,10	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,10		
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	2,000	28,23	1,00		€ 56,46	
sommano manodopera						€ 56,46		
E1	Sommano						€ 228,06	
E2	Assistenze edili			Incidenza	1,0%	di E1	€ 2,28	
E3	Sommano						€ 230,34	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 34,55	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 25,12	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 290,00	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 290,00		

F.16.1 Fornitura e posa in opera di unità elettronica

A		Materiali						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Pulsante allarme	nr.	1,00	42,00	1,00	0%	€ 42,00	
	cavidotti a piè d'opera	a c	5,00	0,25	1,00	0%	€ 1,25	
	conduttori a piè d'opera	a c	10,00	0,75	1,00	0%	€ 7,50	
	materiali di consumo	a c.	1,00	7,00	1,00	0%	€ 7,00	
							€ -	
sommano materiali							€ 57,75	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,95	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	25,00	1,00		€ -	
							€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio 4° livello	h	1,000	28,23	1,00		€ 28,23	
sommano manodopera							€ 28,23	
E1	Sommano						€ 85,98	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,72	
E3	Sommano						€ 87,70	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 13,15	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 9,15	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 110,00	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 110,00	

M.92	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per finestre
-------------	---

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
serramento a piè d'opera	mq.	1,00	254,00	1,00	0%	€ 254,00		
componenti metalliche di fissaggio	a c.	1,00	15,00	1,00	0%	€ 15,00		
incidenza controtelaio	ml.	4,00	2,00	1,00	0%	€ 8,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	8,00	1,00	5%	€ 8,40		
sommano materiali						€ 285,40		
B Noli interni ed esterni								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
autocarro	ora	0,01	50,95	1,00		€ 0,51		
sommano noli interni ed esterni						€ 0,51		
C Subappalti								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
Operaio qualIFICATO	h	2,00	29,31	1,00		€ 58,62		
sommano manodopera						€ 58,6		
E1	Sommano					€ 344,530		
E2	Assistenze edili			Incidenza	3,0%	€ 10,34	di E1	
E3	Sommano					€ 354,87		
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	€ 53,23	di E3	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	€ 41,91	di E3+E4	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 450,00		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 450,00		

F.9	Formazione delle linee elettriche principali per illuminazione ordinaria del piano terra a partire dal quadro elettrico di piano ed entro le scatole di derivazione di ciascun vano costituite da conduttori fornitura e posa in opera entro tubazioni o canaletto già predisposte, di cavi flessibili unipolari tipo FG17 - 450/750 V
------------	--

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	340,00	1,00	0%	€ 340,00	
	conduttori a piè d'opera	a c	1,00	1.050,00	1,00	0%	€ 1.050,00	
	scatole di derivazione	a c	1,00	150,00	1,00	0%	€ 150,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	48,00	1,00	0%	€ 48,00	
sommano materiali							€ 1.588,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	40.000	28,23	1,00		€ 1.129,20	
sommano manodopera							€ 1.129,20	
E1	Sommano						€ 2.717,20	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 54,34	
E3	Sommano						€ 2.771,54	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 415,73	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 317,02	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 3.504,29	
							-€ 4,29	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 3.500,00	

F.12	Formazione delle linee elettriche principali per forza motrice del piano terra a partire dal quadro elettrico di piano ed entro le scatole di derivazione di ciascun vano costituite da conduttori fornitura e posa in opera entro tubazioni o canaletto già predisposte, di cavi flessibili unipolari tipo FG17 - 450/750 V
-------------	--

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	155,00	1,00	0%	€ 155,00	
	conduttori a piè d'opera	a c	1,00	280,00	1,00	0%	€ 280,00	
	scatole di derivazione	a c	1,00	30,00	1,00	0%	€ 30,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	12,00	1,00	0%	€ 12,00	
sommano materiali							€ 477,00	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	16,000	28,23	1,00		€ 451,68	
sommano manodopera							€ 451,68	
E1	Sommano						€ 928,68	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 18,57	
E3	Sommano						€ 947,25	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 142,09	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 110,02	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.199,37	
							€ 0,63	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.200,00	

F.11	Formazione delle linee elettriche principali per illuminazione di emergenza del piano terra a partire dal quadro elettrico di piano ed entro le scatole di derivazione di ciascun vano costituite da conduttori fornitura e posa in opera entro tubazioni o canaletto già predisposte, di cavi flessibili unipolari tipo FG17 - 450/750 V
-------------	---

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	cavidotti a piè d'opera	a c	1,00	110,00	1,00	0%	€ 110,00	
	conduttori a piè d'opera	a c	1,00	600,00	1,00	0%	€ 600,00	
	scatole di derivazione	a c	1,00	80,00	1,00	0%	€ 80,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	10,00	1,00	0%	€ 10,00	
sommano materiali							€ 800,00	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,00	50,77	1,00		€ -	
	demolitore pneumatico	ora	0,00	4,70	1,00		€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ -	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	24,000	28,23	1,00		€ 677,52	
sommano manodopera							€ 677,52	
E1	Sommano						€ 1.477,52	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 29,55	
E3	Sommano						€ 1.507,07	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 226,06	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 173,32	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.906,45	
							-€ 6,45	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.900,00	

T.26	Fornitura e posa in opera di vaso espansione a membrana
-------------	--

A	Materiali							
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
materiali	n.	1,00	47,44	1,00		€ 47,44		
sommano materiali						€ 47,44		
B	Noli interni ed esterni							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C	Subappalti							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D	Manodopera							
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,700	29,31	1,00		€ 20,52	
sommano manodopera						€ 20,52		
E1	Sommano						€ 73,03	
E2	Assistenze edili			Incidenza	2,0%	di E1	€ 1,46	
E3	Sommano						<u>€ 74,49</u>	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 11,17	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 8,83	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							<u>€ 94,50</u>	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 94,50	

T.89	Fornitura e posa in opera di kit sicurezze INAIL
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
	accessori e raccordi	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
	kit	n.	1,00	138,00	1,00	0%	€ 138,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00	
sommano materiali							€ 153,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	8,00	50,77	1,00		€ 406,16	
sommano noli interni ed esterni							€ 406,16	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio qualificato	h	2,000	28,23	1,00		€ 56,46	
sommano manodopera							€ 56,46	
E1	Sommano						€ 615,62	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 30,78	
E3	Sommano						€ 646,40	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 96,96	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 66,64	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 810,00	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 810,00	

T.90	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione
-------------	---

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
tubazione	ml.	1,00	22,30	1,00	0%	€ 22,30		
supporti e fissaggi	a c.	1,00	1,00	1,00	0%	€ 1,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	0,50	1,00	0%	€ 0,50		
sommano materiali						€ 23,80		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,05	50,77	1,00		€ 2,54	
sommano noli interni ed esterni						€ 2,54		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,100	28,23	1,00		€ 2,82	
sommano manodopera						€ 2,82		
E1	Sommano						€ 29,16	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 1,46	
E3	Sommano						€ 30,62	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 4,59	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 3,49	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 38,70		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 38,70		

T.95	CRONOTERMOSTATO PER COMANDO DI ZONA
-------------	--

A Materiali								
<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>	
elettopompa	n.	1,00	157,00	1,00	0%	€ 157,00		
componenti per fissaggi	a c.	1,00	1,80	1,00	0%	€ 1,80		
accessori	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
cablaggi elettrici	a c.	1,00	16,00	1,00	0%	€ 16,00		
materiali di consumo	a c.	1,00	5,00	1,00	0%	€ 5,00		
sommano materiali						€ 184,80		
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni						€ 5,08		
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio qualificato	h	0,200	28,23	1,00		€ 5,65	
sommano manodopera						€ 5,65		
E1	Sommano						€ 195,52	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 9,78	
E3	Sommano						€ 205,30	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 30,79	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 15,91	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 252,00		
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 252,00		

M.29	Formazione di ventilazioni esterne al fabbricato
-------------	---

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	tubazione e bocchetta	n.	1,00	25,00	1,00	0%	€ 25,00	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	5,20	1,00	0%	€ 5,20	
	materiali di consumo	a c.	1,00	2,48	1,00	0%	€ 2,48	
sommano materiali							€ 32,68	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autocarro	ora	0,10	50,77	1,00		€ 5,08	
sommano noli interni ed esterni							€ 5,08	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	0,100	30,31	1,00		€ 3,03	
sommano manodopera							€ 3,03	
E1	Sommano						€ 40,79	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 2,04	
E3	Sommano						€ 42,83	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 6,42	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 4,75	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 54,00	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 54,00	

M.23	Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato in OSB/3 spessore mm 35
-------------	--

A Materiali								
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	pannello in OSB	mq	1,00	8,50	1,00	0%	€ 8,50	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	4,50	1,00	0%	€ 4,50	
	materiali di consumo	a c.	1,00	1,39	1,00	0%	€ 1,39	
sommano materiali							€ 14,39	
B Noli interni ed esterni								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autocarro	ora	0,05	50,00	1,00		€ 2,50	
sommano noli interni ed esterni							€ 2,50	
C Subappalti								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D Manodopera								
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>inc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio specializzato	h	0,100	30,31	1,00		€ 3,03	
sommano manodopera							€ 3,03	
E1	Sommano						€ 19,92	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 1,00	
E3	Sommano						€ 20,92	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 3,14	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 2,23	
SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)							€ 26,28	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 26,28	

M.66	Fornitura e posa in opera di struttura in legno lamellare
-------------	--

A Materiali								
	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	Legno lamellare	mc.	1,00	700,00	1,00	0%	€ 700,00	
	componenti per fissaggi	a c.	1,00	50,00	1,00	0%	€ 50,00	
	materiali di consumo	a c.	1,00	20,00	1,00	0%	€ 20,00	
sommano materiali							€ 770,00	
B Noli interni ed esterni								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	sfrido	C.T.	NOTE
	autogru - gru	ora	0,40	90,00	1,00		€ 3,60	
	cestello	ora	0,40	50,00	1,00		€ 3,60	
	manitu	ora	0,40	50,00	1,00		€ 3,60	
sommano noli interni ed esterni							€ 10,80	
C Subappalti								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
sommano subappalti								
D Manodopera								
cod	Descrizione	u.m.	Q.tà	C.U.	inc (u.m./U.M.)	Sfrido	C.T.	NOTE
	Operaio specializzato	h	2,400	30,31	1,00		€ 72,74	
sommano manodopera							€ 72,74	
E1	Sommano						€ 853,54	
E2	Assistenze edili			Incidenza	5,0%	di E1	€ 42,68	
E3	Sommano						€ 896,22	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 134,43	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 102,89	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 1.133,54	
	arrotondamenti						€ 1,46	
PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)							€ 1.135,00	



NOTE

NOTE

NOTE

NOTE



M.67**Pareti esterne in Lenotech sp. 160 mm**

A		Materiali						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>nc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	parete	mq	1,00	62,20	1,00	5%	€ 65,31	
	giunti	mq	1,00	4,00	1,00	5%	€ 4,20	
	nastratura	mq	1,00	1,00	1,00	5%	€ 1,05	
	ferramenta	mq	1,00	4,00	1,00	5%	€ 4,20	
							€ -	
sommano materiali							€ 74,76	
B		Noli interni ed esterni						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>nc (u.m./U.M.)</i>	<i>sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	autogru - gru	ora	0,04	90,00	1,00		€ 3,60	
	cestello	ora	0,04	70,00	1,00		€ 2,80	
		ora					€ -	
sommano noli interni ed esterni							€ 6,40	
C		Subappalti						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>nc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
sommano subappalti								
D		Manodopera						
<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>C.U.</i>	<i>nc (u.m./U.M.)</i>	<i>Sfrido</i>	<i>C.T.</i>	<i>NOTE</i>
	Operaio spec	h	0,15	31,59	1,00		€ 4,74	
	Operaio qualif	h	0,15	29,31	1,00		€ 4,40	
	Operaio comun	h	0,15	26,32	1,00		€ 3,95	
sommano manodopera							€ 13,08	
E1	Sommano						€ 94,24	
E2	Assistenze edili			Incidenza	0,0%	di E1	€ -	
E3	Sommano						€ 94,24	
E4	Spese Generali			Incidenza	15,0%	di E3	€ 14,14	
E5	Utile d'Impresa			Incidenza	10,0%	di E3+E4	€ 10,84	
	SOMMANO (esclusi oneri della sicurezza)						€ 119,22	
							€ 0,78	
	PREZZO DI APPLICAZIONE (esclusi oneri della sicurezza)						€ 120,00	