

# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI TALMASSONS


**INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO DEL COMPENDIO DEL  
MULINO BRAIDA SITUATO A FLAMBRO NEL COMUNE DI  
TALMASSONS.**

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

## ***3b\_ Computo Metrico Estimativo Lavori Percorso e passerelle***

**Committente** Comune di Talmassons

**Professionista:  
incaricato** arch. Feruccio Freschi



Novembre, 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
	<b>A2 Lavori Percorso e passerelle (Cat 2)</b>								
1 / 12 02.01.03.01.G	<p>RIMOZIONE DI ELEMENTI COSTRUTTIVI</p> <p>Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito entro l'ambito del cantiere dei materiali recuperabili, trasporto delle macerie al piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisoriale e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo corrispettivi per diritti di discarica: pavimento in legno con piano di posa in tavolato e travetti di supporto in legno BZ</p> <p><b>Passerelle</b></p> <p>passerella in legno congiunzione (foto 1) + sostegni 12,70 1,500 19,05</p> <p>passerella in legno (foto 2 3 4 5 6) + sostegni 140,00 1,500 210,00</p> <p>passerella in legno (foto 7 8 9) + sostegni 80,00 1,500 120,00</p> <p>passerella in legno (foto 10 11) + sostegni 52,00 1,500 78,00</p> <p>passerella in legno (foto 13 14 15) + sostegni 20,00 1,500 30,00</p> <p>passerella in legno + sostegni 33,50 1,500 50,25</p> <p>passerella in legno + sostegni 25,00 1,500 37,50</p> <p>passerella in legno (foto 18 19) + sostegni 20,00 1,500 30,00</p> <p><b>Ponti</b></p> <p>Ponte 1 12,00 1,500 18,00</p> <p>passaggio (foto 12) 4,00 1,500 6,00</p> <p>passerella sospesa 21,00 1,500 31,50</p> <p>ponte 2 3 (foto 16 17) 21,00 1,500 31,50</p> <p>Ponte 4 passerella sospesa 40,00 1,500 60,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m <sup>3</sup>				721,80	9,55	6'893,19	
2 / 13 11.8.CP1.12	<p>CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).</p> <p><b>Passerelle</b></p> <p>passerella in legno congiunzione (foto 1) + sostegni 12,70 1,500 0,050 0,95</p> <p>passerella in legno (foto 2 3 4 5 6) + sostegni 140,00 1,500 0,050 10,50</p> <p>passerella in legno (foto 7 8 9) + sostegni 80,00 1,500 0,050 6,00</p> <p>passerella in legno (foto 10 11) + sostegni 52,00 1,500 0,050 3,90</p> <p>passerella in legno (foto 13 14 15) + sostegni 20,00 1,500 0,050 1,50</p> <p>passerella in legno + sostegni 33,50 1,500 0,050 2,51</p> <p>passerella in legno + sostegni 25,00 1,500 0,050 1,88</p> <p>passerella in legno (foto 18 19) + sostegni 20,00 1,500 0,050 1,50</p> <p><b>Ponti</b></p> <p>Ponti</p> <p>Ponte 1 12,00 1,500 0,050 0,90</p> <p>passaggio (foto 12) 4,00 1,500 0,050 0,30</p> <p>passerella sospesa 21,00 1,500 0,050 1,58</p> <p>ponte 2 3 (foto 16 17) 21,00 1,500 0,050 1,58</p> <p>Ponte 4 passerella sospesa 21,00 1,500 0,050 1,58</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m <sup>3</sup>				34,68	43,11	1'495,05	
3 / 14 S.01.01	<p>TAVOLATO PASSERELLE Fornitura e posa in opera di impalcato in legno trattato in autoclave per la realizzazione di Passerelle composto di piano di calpestio in tavolato dell'essenza specificata con superficie a vista a taglio sega, fissato alle travi in legno con chiodi da legno o viti, compreso tagli, sfridi, due mani di impregnante, formazione di fori, asole,</p> <p style="text-align: right;"><b>A RIPORTARE</b></p>								8'388,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>								8'388,24
	perni passanti, fascette e staffe di collegamento in acciaio inox, forature e sagomature ed eventuali mezzi necessari per la posa dello spessore di 5 cm. Larghezza 1.50 m <b>Ponti</b> Ponte 1 passaggio (foto 12) passerella sospesa ponte 2 3 (foto 16 17) Ponte 4 passerella sospesa								
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>					148,50	50,00	7'425,00
4 / 15 11.6.CP1.04	<b>SCOTICO</b> Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. <b>Passerelle</b> passerella in legno congiunzione (foto 1) passerella in legno (foto 2 3 4 5 6) passerella in legno (foto 7 8 9) passerella in legno (foto 10 11) passerella in legno (foto 13 14 15) passerella in legno passerella in legno passerella in legno (foto 18 19)								
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					114,96	6,34	728,85
5 / 16 11.4.TN6.01.B	<b>GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO</b> Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione (R), in opera posato in piano o entro trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi. Peso fino a 200 g/m <sup>2</sup> <b>Passerelle</b> passerella in legno congiunzione (foto 1) passerella in legno (foto 2 3 4 5 6) passerella in legno (foto 7 8 9) passerella in legno (foto 10 11) passerella in legno (foto 13 14 15) passerella in legno passerella in legno passerella in legno (foto 18 19)								
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>					574,80	5,40	3'103,92
6 / 17 11.8.CP1.01.A	<b>RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA</b> Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al								
	<b>A RIPORTARE</b>								19'646,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>								19'646,01
	raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO								
	<b>Passerelle</b>								
	passerella in legno congiunzione (foto 1)			12,70	1,500	0,250	4,76		
	passerella in legno (foto 2 3 4 5 6)			140,00	1,500	0,250	52,50		
	passerella in legno (foto 7 8 9)			80,00	1,500	0,250	30,00		
	passerella in legno (foto 10 11)			52,00	1,500	0,250	19,50		
	passerella in legno (foto 13 14 15)			20,00	1,500	0,250	7,50		
	passerella in legno			33,50	1,500	0,250	12,56		
	passerella in legno			25,00	1,500	0,250	9,38		
	passerella in legno (foto 18 19)			20,00	1,500	0,250	7,50		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					143,70	41,48	5'960,68
7 / 18 V.01.01	Fornitura e posa di Cartellonistica e arredo urbano						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								27'106,69
	<b>TOTALE euro</b>								27'106,69
	<b>A RIPORTARE</b>								