

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

# Comune di Talmassons

---

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ANTISISMICO E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO DI FLAMBRO

## PROGETTO ESECUTIVO

---

CUDINI Associati

via Bandiera Moro, 21 - 33057 Palmanova (UD) tel./fax n. 0432/923555  
info@cudiniassociati.it

ALLEGATO

### EP-01 ELENCO PREZZI UNITARI

| REV. | DESCRIZIONE     | DATA        | EMISSIONE | VERIFICA | APPROVAZIONE |
|------|-----------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| 3    |                 |             |           |          |              |
| 2    |                 |             |           |          |              |
| 1    |                 |             |           |          |              |
| 0    | Prima emissione | giugno 2012 | M.Miani   | M.Cudini | M.Cudini     |

## **Elenco Prezzi Unitari**

| <b>Pr.</b> | <b>Codice</b>                | <b>Descrizione degli Articoli</b>  | <b>Unità Misura</b>                       | <b>Prezzo (Euro)</b>                         |
|------------|------------------------------|--|---|--|
| 1          | <b>COP</b><br><b>COP.135</b> | <b>Coperture</b><br><b>Ricollocamento in opera di coppi</b><br>Ricollocamento in opera del manto di copertura in coppi, compreso malta di fissaggio ogni 3 corsi, tagli, colmi, pezzi speciali, sostituzione di eventuali coppi danneggiati, ponteggi, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.<br><br>Diconsi Euro Venti | <br><br><br><br><br><br><br><br><b>mq</b> | <br><br><br><br><br><br><br><br><b>20.00</b> |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
|     | <b>DEM</b>     | <b>Demolizioni</b>   |              |               |
| 2   | <b>DEM.55</b>  | <b>Rimozione di cordonate stradali</b><br>Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie  |              |               |
|     | <b>B</b>       | In calcestruzzo<br>Diconsi Euro Quattropuntosestantauno  | <b>ml</b>    | <b>4.71</b>   |
| 3   | <b>DEM.65</b>  | <b>Demolizione di recinzione esistente in c.a.</b><br>Demolizione di recinzione esistente in c.a. che comprende la demolizione della fondazione e del muro in elevazione in c.a., i pilastri, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Quindici  | <b>ml</b>    | <b>15.00</b>  |
| 4   | <b>DEM.80</b>  | <b>Taglio di piante d'alto fusto</b><br>Taglio di piante d'alto fusto, con l'ausilio di cesta autocarrata, compreso lo scavo per l'asportazione delle radici, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta proveniente dallo scavo, nonchè dalle piante stesse, in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Trecento  | <b>cad</b>   | <b>300.00</b> |
| 5   | <b>DEM.130</b> | <b>Demolizione di pavimenti e sottofondi</b><br>Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi interni di qualsiasi tipo, compreso la ripresa degli intonaci deteriorati dalla demolizione, la pulizia e sistemazione delle superfici interessate, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie.  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Dieci   | <b>mq</b>    | <b>10.00</b>  |
| 6   | <b>DEM.165</b> | <b>Rimozione manto di copertura ad elementi sovrapposti</b><br>Rimozione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di qualsiasi tipo (coppi, tegole, marsigliesi, tegole in cemento, lastre o lamiera, ecc.), compresi il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, i teli di protezione, le impalcature e i ponteggi ed ogni altro onere. |              |               |
|     | <b>B</b>       | Compreso il recupero del manto di copertura<br>Diconsi Euro Dodici   | <b>mq</b>    | <b>12.00</b>  |
|     | <b>DEM.175</b> | <b>Rimozione di serramenti sia interni che esterni</b><br>Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri,   |              |               |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice           | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|------------------|---|--------------|---------------|
| 7   | <b>A</b> Interni | accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, la ripresa degli intonaci deteriorati dalla demolizione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie.  |              |               |
|     |                  | Diconsì Euro Diciottopuntonovantaquattro  | mq           | 18.94         |
| 8   | <b>B</b> Esterni |   |              |               |
|     |                  | Diconsì Euro Ventitre   | mq           | 23.00         |
|     | <b>DEM.190</b>   | <b>Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili</b>  |              |               |
|     |                  | Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili di qualsiasi tipo e sviluppo (lamiera, PVC), compresi ponteggi, ferramenta di sostegno e ancoraggio, accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie.  |              |               |
| 9   |                  | Diconsì Euro Settepuncocinquantasette   | ml           | 7.57          |
|     | <b>DEM.215</b>   | <b>Rimozione e successivo ricollocamento di pali di pubblica illuminazione</b>  |              |               |
|     |                  | Rimozione e successivo ricollocamento di pali di pubblica illuminazione, di qualsiasi forma e tipo, compresi la rimozione dei cavi, lo scavo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie, lo stoccaggio temporaneo del palo in luogo protetto e sicuro all'interno del cantiere, il successivo ricollocamento in opera, i nuovi cablaggi, i conduttori, l'eventuale formazione di linea interrata di collegamento in tubi corrugati del diametro simile all'esistente, eventuali pozzetti di ispezione, il basamento e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta e perfettamente funzionante. |              |               |
| 10  |                  | Diconsì Euro Quattrocentocinquanta  | cad          | 450.00        |
|     | <b>DEM.220</b>   | <b>Rimozione e successivo ricollocamento in opera di ringhiera metallica e cancello esistente</b>   |              |               |
|     |                  | Rimozione e successivo ricollocamento in opera di ringhiera metallica e cancello esistente, eseguito con ogni cura, compreso accatastamento del materiale recuperato, ricollocamento in opera del materiale recuperato, adattamento della ringhiera alla nuova recinzione e ripristino di tutte le parti danneggiate, reintegrazione di viti, e cerniere, compreso il fissaggio, tagli, sfridi, puntelli, assistenze murarie, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie, ogni altro onere incluso.   |              |               |
| 11  |                  | Diconsì Euro Cinquanta  | ml           | 50.00         |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
|     | <b>DIV</b>     | <b>Lavori diversi</b>   |              |               |
| 12  | <b>DIV.10</b>  | <b>Fornitura e posa in opera di ghisa</b><br>Fornitura e posa in opera di ghisa, per formazione di chiusini classe D400/C250 secondo norma UNI EN 124, in ghisa sferoidale, bitumati a caldo in fabbrica con parte superficiale antisdrucciolo, completi del relativo telaio, compresa la posa in opera dello stesso, ogni altro onere compreso, anche per caditoie stradali.   |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Trepuntosessanta   | <b>Kg</b>    | <b>3.60</b>   |
| 13  | <b>DIV.140</b> | <b>Oneri per lo spostamento di allacciamenti utenza</b><br>Oneri per lo spostamento di allacciamenti utenza gas ed energia elettrica, compresi materiali, forniture e tutte le lavorazioni necessarie impartite dagli enti gestori.   |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Cinquecento  | <b>cad</b>   | <b>500.00</b> |
| 14  | <b>DIV.145</b> | <b>Trapianto di piante esistenti</b><br>Trapianto di piante esistenti, che comprende:<br>- la rimozione delle piante comprensiva di una zolla sufficientemente ampia di terreno tale da garantire la vita della pianta, la chiusura delle buche con materiale idoneo, il trasporto;<br>- lo scavo per il nuovo impianto, la posa in opera delle piante, la concimazione, il rinterro e la relativa sistemazione del terreno compresa la prima innaffiatura;<br>- l'impalatura con pali di pino trattato di adeguate dimensioni o altro tipo di tutori;<br>- la potatura necessaria;<br>- il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Duecento   | <b>cad</b>   | <b>200.00</b> |
| 15  | <b>DIV.150</b> | <b>Rialzo di chiusini isolati</b><br>Rialzo di chiusini isolati di pozzetti d'ispezione di fognature stradali, Enel, Telecom, acquedotto, gas..., compresa l'eventuale fornitura dei materiali necessari, da eseguire prima dell'esecuzione del manto d'usura per le strade bitumate o su pavimentazione dei marciapiedi.   |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Sessantacinque   | <b>cad</b>   | <b>65.00</b>  |
| 16  | <b>DIV.155</b> | <b>Sistemazione ed inerbimento delle superfici</b><br>Sistemazione ed inerbimento delle superfici comprendente:<br>- lo spianamento e la rullatura delle superfici alterate dai lavori;<br>- la fornitura e posa in opera di uno strato dello spessore medio di 20 cm di terreno vegetale idoneo sulle stesse superfici e l'opportuna messa in sagoma delle stesse;<br>- la semina a prato con sementi idonee.  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Quattropuntonovanta  | <b>mq</b>    | <b>4.90</b>   |
|     | <b>DIV.160</b> | <b>Fornitura e posa in opera di ghiaino</b>   |              |               |

## **Elenco Prezzi Unitari**

| <b>Pr.</b> | <b>Codice</b>  | <b>Descrizione degli Articoli</b>   | <b>Unità Misura</b> | <b>Prezzo (Euro)</b> |
|------------|----------------|---|---------------------|----------------------|
| 17         |                | Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza dell'accesso carraio dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa, compattazione, sagomatura e formazione di pendenze. |                     |                      |
|            |                | Diconsi Euro Cinque   | <b>mq</b>           | <b>5.00</b>          |
|            | <b>DIV.170</b> | <b>Lavaggio di superfici con idropulitrice</b>  |                     |                      |
| 18         |                | Esecuzione del lavaggio di superfici con idropulitrice compreso ponteggi e materiali di consumo.  |                     |                      |
|            |                | Diconsi Euro Cinque   | <b>mq</b>           | <b>5.00</b>          |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
|     | <b>FIN</b>     | <b>Finiture</b>   |              |               |
| 19  | <b>FIN.5</b>   | <b>Rifinitura di caldane, sottofondi, massetti</b><br>Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di miscela di cemento, inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette.<br><br>Diconsi Euro Quattropuntotrentasei  | <b>mq</b>    | <b>4.36</b>   |
| 20  | <b>FIN.335</b> | <b>Pittura idrorepellente silossanica su superfici esterne</b><br>Esecuzione di pittura su superfici esterne a pennello, rullo, di due o più mani di pittura idrorepellente a base di resine silossaniche in soluzione solvente, eseguita a qualsiasi altezza, compreso preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare, l'applicazione di isolante fissativo murale, ponteggi, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, teli in polietilene, nastrature protettive, protezione delle parti non interessate dall'intervento, materiali di consumo, la pulitura ad opera ultimata. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.<br><br>Diconsi Euro Quindici | <b>mq</b>    | <b>15.00</b>  |
| 21  | <b>FIN.405</b> | <b>Ripresa di intonaci interni ed esterni</b><br>Esecuzione della ripresa di intonaci interni ed esterni di qualsiasi tipo e spessore, eseguito in malta fine o rasanti specifici, su murature interne, compreso formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie.<br><br>Diconsi Euro Trentaunopuntodiciannove   | <b>mq</b>    | <b>31.19</b>  |
| 22  | <b>FIN.480</b> | <b>Idropittura traspirante antimuffa</b><br>Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante antimuffa applicata a più riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base resine acriliche, cariche selezionate, additivi antimuffa, pigmenti colorati, compreso l'applicazione di isolante fissativo murale, formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  |              |               |
|     | <b>A</b>       | <b>A due strati</b><br>Diconsi Euro Cinque  | <b>mq</b>    | <b>5.00</b>   |
|     | <b>FIN.540</b> | <b>Rasatura di superfici leggermente irregolari</b><br>Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante a base di calce idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie inferiori a 1 mm applicato manualmente in una o più passate per uno spessore non inferiore a 3 mm, compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, spallette, lo scrostamento della tinteggiatura esistente, ove occorre, eseguita su muri e solai, con raschiatura, scartavetratura e la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali, la formazione  |              |               |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
| 23  |                | ed il disfacimento del piano di lavoro, la pulizia, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie.   |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Settepuntodiciassette  | <b>mq</b>    | <b>7.17</b>   |
|     | <b>FIN.570</b> | <b>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma</b>   |              |               |
|     |                | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, pavimentazione in gomma sintetica al 100%, calandrata, vulcanizzata, e stabilizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli opportunamente lavorati di identica composizione, realizzata con una speciale miscela De Luxe così da garantire una maggiore compattezza e di conseguenza minore porosità superficiale. La miscela risulta essere esente da alogeni, metalli pesanti, plastificanti ftalici, nitrosamine, formaldeide ed amianto. La pavimentazione dovrà essere conforme in ogni parte alla normativa EN 1817 e dovrà essere provvista di marcatura CE secondo normativa EN14041. Il manto dovrà presentare la superficie liscia, opaca e antiriflesso dello spessore di mm. 2,0 (EN428), nel formato teli da cm. 193 (EN426) oppure in piastre da cm.61x61 (EN427). Il peso sarà di 3,2kg/mq. (EN430). Lavorazione di sguscia eseguita incollando nell'angolo tra parete e pavimento un profilo a sezione circolare avente un raggio di mm 38. Su questo profilo verrà risvoltata ed incollata una fascia di pavimento della larghezza di cm 25 (cm 15 a pavimento; cm 10 a parete). Compreso collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, adattamento di porte e serramenti interni conseguente all'aumento di spessore della pavimentazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie, sigillatura a caldo, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificato di omologazione, dichiarazione di conformità. |              |               |
| 24  | <b>A</b>       | Tipo "Mondo Idea" o equivalente   |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Cinquantaotto  | <b>mq</b>    | <b>58.00</b>  |
| 25  | <b>B</b>       | Lavorazione di sguscia  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Venti  | <b>ml</b>    | <b>20.00</b>  |
|     | <b>FIN.575</b> | <b>Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante per pavimentazioni in gomma</b>  |              |               |
|     |                | Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante per pavimentazioni in gomma, con doppia fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine sintetiche ed elastomeri, con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante, con spessore totale di mm 1,5 (1,7 Kg/m <sup>2</sup> ) nel formato teli da cm 200 di altezza e fino a 25 metri lineari, compreso tagli, sfridi, collanti di posa, sovrapposizioni, risvolti, materiali di consumo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie.   |              |               |
| 26  |                | Tipo "Mondo Everlay T" o equivalente  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Diciannove   | <b>mq</b>    | <b>19.00</b>  |



## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice       | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|--------------|--|--------------|---------------|
| 27  | <b>FOG</b>   | <b>Fognature</b>   |              |               |
|     | <b>FOG.5</b> | <p><b>Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali a carreggiata</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali a carreggiata o a marciapiede, in conglomerato cementizio, della misura interna di cm 50 x 50 ed altezza cm 80, completi di sifone, compresi movimenti di terra per la posa del pozzetto sifonato, scavo per la posa delle tubazioni e successivo rinterro con sabbia e materiale arido fino alla fondazione stradale per la posa delle condotte di collegamento in PVC, compresi la fornitura e posa in opera della tubazione in PVC del diametro pari a 160 mm tra il pozzetto sifonato ed il collettore di fognatura, i pezzi speciali, le curve, i giunti, i bigiunti e le gomme necessari, la calottatura della stessa tubazione con una anello di calcestruzzo Rck =20 N/mm<sup>2</sup> dello spessore di 10 cm, i collegamenti ai condotti fognanti e/o ai manufatti della rete di fognatura fino ad una distanza massima fra il pozzetto sifonato e la rete fognaria pari a m 15, compreso il rinfiacco del pozzetto in conglomerato cementizio R'ck = 300; completi di caditoia in ghisa sferoidale classe D 400 (fornitura e posa in opera della ghisa pagate a parte con relativo prezzo di elenco); compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> |              |               |
|     |              | Diconsi Euro Duecentocinquanta   | <b>cad</b>   | <b>250.00</b> |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice       | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|--------------|---|--------------|---------------|
|     | <b>ILL</b>   | <b>Impianti di pubblica illuminazione</b>   |              |               |
|     | <b>ILL.5</b> | <b>Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene illuminazione pubblica</b><br>Fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, di cavidotto in polietilene, corrugato, a doppia camera internamente liscio, codice di classificazione 3-4-2-1 marchio I.M.Q. (norme CEI EN 50086-1 CEI 23-29); compreso ogni onere per:<br>- la fornitura e posa in opera del letto di sabbia di 10 cm livellato con pendenza verso i pozzetti per il drenaggio delle infiltrazioni d'acqua;<br>- la fornitura e posa in opera dei manicotti di congiunzione con marchio I.M.Q.;<br>- la fornitura e posa in opera della calottatura in c.l.s., dosato con 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo d'impasto, dello spessore fino ad almeno 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo (la calottatura dovrà essere superiormente lisciata al fine di evitare infiltrazioni d'acqua entro il tubo);<br>- la sigillatura, con malta di cemento, degli spazi fra tubo e foro all'ingresso del tubo stesso nel pozzetto;<br>- la fornitura e posa in opera del nastro segnalatore di colore azzurro posto a 30 cm circa sopra il cavidotto;<br>- la posa, all'interno del tubo, di un filo di ferro zincato per la successiva tesatura dei cavi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. |              |               |
| 28  | <b>B</b>     | del diametro di 125 mm<br>Diconsì Euro Quindici   | <b>ml</b>    | <b>15.00</b>  |

## **Elenco Prezzi Unitari**

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
|     | <b>ISO</b>     | <b>Isolamenti e impermeabilizzazioni</b>   |              |               |
|     | <b>ISO.135</b> | <b>Impermeabilizzazione e coibentazione di coperture con membrana bituminosa accoppiata con isolante termico</b><br>Esecuzione di impermeabilizzazione e coibentazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e posa in opera di membrana bituminosa accoppiata con isolante termico in EPS polistirene espanso sinterizzato di spessore 8 cm, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco "E", compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni, risvolti, fissaggio, eventuali morali di appoggio, materiali di consumo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie. |              |               |
| 29  | <b>A</b>       | Tipo Re.Pack o equivalente, sp. 80mm, densità 150 kg/mc<br>Diconsi Euro Diciotto   | <b>mq</b>    | <b>18.00</b>  |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice        | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|---------------|---|--------------|---------------|
|     | <b>LAT</b>    | <b>Lattoniere</b>   |              |               |
| 30  | <b>LAT.35</b> | <b>Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane e scossaline in lamiera di acciaio zincata preverniciata</b><br>Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane e scossaline di qualsiasi forma e sviluppo, in lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, nei colori a scelta della D.L., compreso ferramenta di fissaggio e sostegno, sormonti, giunzioni, curve, tagli, sfridi, sigillature con mastice a base di siliconi, rivettature, assistenze murarie, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, ponteggi ed ogni altro onere. |              |               |
|     | <b>B</b>      | In lamiera zincata preverniciata<br>Diconsi Euro Trentatrepuntoottantasei   | <b>ml</b>    | <b>33.86</b>  |
| 31  | <b>LAT.55</b> | <b>Fornitura e posa in opera di converse in lamiera di piombo</b><br>Fornitura e posa in opera di converse in lamiera di piombo di qualsiasi forma, adeguatamente sigillate, compreso ferramenta di fissaggio e sostegno, sormonti, sovrapposizioni, sigillature, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi.  |              |               |
|     |               | Diconsi Euro Cento  | <b>cad</b>   | <b>100.00</b> |
| 32  | <b>LAT.60</b> | <b>Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zincata preverniciata</b><br>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm, nei colori a scelta della D.L., compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze murarie, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, ponteggi ed ogni altro onere.  |              |               |
|     | <b>B</b>      | Diametro interno 12 cm<br>Diconsi Euro Ventiduepuntosessantasette   | <b>ml</b>    | <b>22.67</b>  |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice        | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|---------------|---|--------------|---------------|
|     | <b>MAR</b>    | <b>Cordonate e marciapiedi</b>  |              |               |
|     | <b>MAR.35</b> | <b>Pavimentazione di marciapiede in c.a.</b><br>Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo di spessore minimo di 15 cm, armato con rete elettrosaldata, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucchiolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, pulizia con la sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a parte. |              |               |
| 33  | <b>A</b>      | Con spolvero superficiale al quarzo<br>Diconsi Euro Ventiquattropuntotrentaquattro  | <b>mq</b>    | <b>24.34</b>  |
|     | <b>MAR.70</b> | <b>Preparazione piano di posa marciapiedi</b><br>Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante demolizione della pavimentazione esistente, rimozione del terreno esistente per uno spessore minimo di cm 15, eseguito con mezzo meccanico ed a mano, formazione di pendenza, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonchè l'onere per le autorizzazioni necessarie, sagomatura e compattazione del piano di posa.<br>Con mantenimento dei pozzetti ed in genere di tutti i sottoservizi esistenti<br>Diconsi Euro Ottopuntotrentauno   | <b>mq</b>    | <b>8.91</b>   |
| 34  | <b>MAR.75</b> | <b>Fornitura e posa in opera di cordonata stradale prefabbricata in cls vibrocompresso</b><br>Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compresi pezzi speciali, scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.  |              |               |
| 35  |               | Elementi lisci diritti o curvi<br>Diconsi Euro Trenta   | <b>ml</b>    | <b>30.00</b>  |

## **Elenco Prezzi Unitari**

| <b>Pr.</b> | <b>Codice</b> | <b>Descrizione degli Articoli</b>   | <b>Unità Misura</b> | <b>Prezzo (Euro)</b> |
|------------|---------------|---|---------------------|----------------------|
|            | <b>MOM</b>    | <b>Movimenti di materia</b>   |                     |                      |
|            | <b>MOM.45</b> | <b>Fornitura e posa in opera di materiale arido misto</b><br>Fornitura e posa in opera di materiale arido misto, ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, per il rinterro di scavi su strade, compresi la sistemazione, il costipamento ed ogni altro onere. |                     |                      |
| 36         |               | Diconsi Euro Diciotto   | <b>mc</b>           | <b>18.00</b>         |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice        | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|---------------|--|--------------|---------------|
|     | <b>OPA</b>    | <b>Opere d'arte</b>  |              |               |
| 37  | <b>OPA.5</b>  | <b>Magrone in getto di calcestruzzo per sottofondazioni</b><br>Esecuzione di getto di calcestruzzo non armato per magrone di sottofondazione confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per mc di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque profondità, comprese stesa e lisciatura, ed ogni altro onere.<br><br>Diconsi Euro Cento   | <b>mc</b>    | <b>100.00</b> |
| 38  | <b>OPA.10</b> | <b>Conglomerato cementizio per getti di fondazione</b><br>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con cemento normale o pozzolanico, a prestazione garantita (EN 206), per strutture di fondazione (plinti, travi rovesce di collegamento, platee, basamenti di apparecchiature, ecc.), compresi i ponteggi ed i casseri, le armature necessarie ed il disarmo ad opera ultimata, escluso il solo ferro d'armatura pagato a parte, compresi gli eventuali oneri per l'esecuzione di fori, sia durante che dopo il getto, l'impiego di malta ad alta resistenza per la chiusura dei fori o per la sigillatura tra getto e tubazioni (o struttura) preesistenti; compresi vibratura ed ogni altro onere.<br>classe di resistenza C25/30<br>classe di esposizione XC4<br>classe di consistenza S4<br>Diconsi Euro Centosessanta  | <b>mc</b>    | <b>160.00</b> |
| 39  | <b>OPA.15</b> | <b>Conglomerato cementizio per getti in elevazione</b><br>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con cemento normale o pozzolanico, a prestazione garantita (EN 206), per strutture in elevazione, misurata dallo spiccato delle fondazioni, per la costruzione di pareti, travi, pilastri, solai, cordoli, coperture, ecc., comprese le impalcature, i ponteggi, i casseri, l'inserimento di elementi plastici angolari, le armature necessarie ed il disarmo ad opere ultimate, escluso il solo ferro d'armatura pagato a parte, compresi gli eventuali oneri per l'esecuzione di fori, sia durante che dopo il getto, l'impiego di malta ad alta resistenza per la chiusura dei fori o per la sigillatura tra getto e tubazioni (o struttura) preesistenti, compresi vibratura, ripassatura delle parti a vista a lavoro ultimato ed ogni altro onere.<br><br><b>B</b> Per setti di spessore s=25 cm<br>classe di resistenza C25/30<br>classe di esposizione XC4<br>classe di consistenza S4<br>Diconsi Euro Trecento | <b>mc</b>    | <b>300.00</b> |
| 40  | <b>OPA.20</b> | <b>Fornitura e posa in opera di ferro tondo per c.a.</b><br>Fornitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato B450C, in barre e reti elettrosaldate, controllato in stabilimento, compreso il taglio, la legatura, sagomatura e lo sfrido, ecc. compreso ogni altro onere.   |              |               |
|     | <b>A</b>      | Rete elettrosaldata<br>Diconsi Euro Unopuntodieci  | <b>Kg</b>    | <b>1.10</b>   |
| 41  | <b>B</b>      | In barre ad aderenza migliorata B450C<br>Diconsi Euro Unopuntodieci  | <b>Kg</b>    | <b>1.10</b>   |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
| 42  | <b>OPA.195</b> | <p><b>Cordolo eseguito su murature in pietrame o laterizio esistenti</b></p> <p>Formazione di cordolo in c.a., delle dimensioni e armato secondo le indicazioni progettuali (vedi allegato DS-08 e DS-10), confezionato con calcestruzzo leggero strutturale premiscelato tipo "Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600" o equivalente, ricavato su murature in pietrame o laterizio esistenti, compreso l'ancoraggio e le ammorsature alle murature esistenti, la demolizione dei travetti esistenti qualora questi intersechino il nuovo cordolo per permettere il passaggio e garantire la continuità delle barre di armatura, il mantenimento dell'armatura esistente dei travetti, compreso inoltre la cassetatura, il disarmo, il getto, sfridi, ponteggi, le stuccature, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie.</p>  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Ottantasettepuncinquant  | <b>ml</b>    | <b>87.50</b>  |
| 43  | <b>OPA.210</b> | <p><b>Rinforzo di solai in latero- c.a.</b></p> <p>Esecuzione di rinforzo di solai esistenti in latero-c.a. come da disegni di progetto (vedi allegato DS-08 e DS-10), mediante nuovo getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato tipo "Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600" o equivalente e blocchi di alleggerimento in polistirolo in corrispondenza delle tavole, compreso puntellazione e banchinatura sottostante continua su tutta la superficie del solaio, rimozione di porzioni di copertura per l'esecuzione delle lavorazioni e la messa in opera dei materiali all'interno del sottotetto, cassetatura, posa dell'armatura metallica integrativa, messa in opera dei profili metallici aggiuntivi, ancoraggio con resina epossidica tipo "HILTI HIT-RE 500" o equiv. di connettori Ø10 in barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata ai travetti esistenti, il getto, la bagnatura, la vibratura, il disarmo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie, il mantenimento dell'armatura esistente, ad esclusione del ferro d'armatura aggiuntivo compensato a parte.</p> |              |               |
|     | <b>B</b>       | Per solai con altezza totale fino a 24 cm   |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Novantacinque  | <b>mq</b>    | <b>95.00</b>  |
| 44  | <b>OPA.330</b> | <p><b>Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica, in elementi profilati ad "U - I - L - IPE - HE" ed equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed elementi trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a piè d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature e con barre filettate secondo le prescrizioni progettuali (vedi allegato DS-08), le piastre, gli ancoraggi, il riempimento con malta espansiva tipo "Emaco S55" o equivalente, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, i ponti di servizio e assistenze murarie.</p>   |              |               |
|     | <b>C</b>       | Acciaio di Classe S 355 JR  |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Tre  | <b>Kg</b>    | <b>3.00</b>   |
|     | <b>OPA.420</b> | <p><b>Fornitura e posa in opera di bandelle metalliche zincate di rinforzo in copertura</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di bandelle metalliche zincate di rinforzo sul solaio di copertura, disposte secondo i disegni progettuali (vedi allegato DS-12), compreso ferramenta di fissaggio, ancorate con viti autofilettanti per c.a. tipo "TECFI GZ01" o equivalente (bandelle 100x2mm, previo preforo con trapano sia sulle bandelle che sul</p>   |              |               |



## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
|     |                | c.a.) e barre filettate M12 con resina epossidica (bandelle 200x4mm), saldatura delle teste, il taglio, sagomatura e lo sfrido, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie, compreso ogni altro onere.                                |              |               |
| 45  | <b>A</b>       | Bandelle 100x2mm a correre<br>Diconsi Euro Quindici   | ml           | 15.00         |
| 46  | <b>B</b>       | Bandelle 200x4mm a correre<br>Diconsi Euro Diciassette  | ml           | 17.00         |
|     | <b>OPA.425</b> | <b>Ripristino solaio di copertura in laterocemento</b><br>Ripristino delle parti demolite di solaio di copertura in laterocemento costituito da travetti prefabbricati e manufatti in laterizio forati (pignatte) posti ad interasse di 50 cm, compreso puntellazioni, cassetture di contenimento su tutta la superficie, ponteggi, sfridi e la fornitura di tutti i materiali necessari. |              |               |
| 47  |                | Diconsi Euro Quarantacinque   | mq           | 45.00         |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice       | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|--------------|---|--------------|---------------|
|     | <b>SCA</b>   | <b>Scavi</b>  |              |               |
|     | <b>SCA.5</b> | <b>Scavo di sbancamento a sezione ampia</b><br>Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, comprese le rocce tenere e le alluvioni cementate, esclusa soltanto la roccia da mina in banco o in trovanti di dimensioni superiori a un metro cubo, anche in presenza d'acqua: per l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondità media di 20 cm), per apertura di gallerie in artificiale, per l'impianto di opere d'arte, per la formazione e/o approfondimento di cunette, fossi e canali; compreso il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, la rimozione di cordonate, sovrastrutture e pavimentazioni stardali esistenti, la messa in sagoma delle scarpate, l'aggottamento con mezzi normali, il carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico a rifiuto del materiale di risulta in discariche pubbliche o in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nonché l'onere per le autorizzazioni necessarie; compresi anche i rinterri, la regolarizzazione delle scarpate in trincea e la rimozione preventiva dello strato di humus ed ogni altro onere e magistero. |              |               |
| 48  |              | Con mantenimento dei pozzetti ed in genere di tutti i sottoservizi esistenti<br>Diconsi Euro Quattordici  | <b>mc</b>    | <b>14.00</b>  |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice        | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|---------------|--|--------------|---------------|
|     | <b>SEG</b>    | <b>Segnaletica stradale</b>  |              |               |
| 49  | <b>SEG.5</b>  | <b>Verniciatura di strisce longitudinali su pavimentazioni stradali</b><br>Esecuzione di primo impianto o in ripasso di segnaletica longitudinale in strisce semplici o affiancate, continue o discontinue, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, con perline premiscelate q., fornite dall'impresa e applicate in quantità di massima non inferiore a 1200 g/mq, compresi gli oneri della spruzzatura a pressione delle perline in ragione di 300 g/mq e quello della pulitura della pavimentazione prima della posa; per ogni m effettivamente ricoperto.<br>Larghezza cm 12/15<br>Diconsi Euro Due | ml           | <b>2.00</b>   |
| 50  | <b>SEG.10</b> | <b>Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce di arresto, frecce, zebrature, scritte, ecc.</b><br>Esecuzione di primo impianto o in ripasso di fasce, frecce, zebrature, scritte e disegni vari, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, con perline premiscelate ed ulteriore sovraspruzzatura a pressione di perline rifrangenti, fornite dall'impresa, in ragione di 300 g/mq applicate in quantità di massima non inferiore a 1200 g/mq, compresa la pulitura della pavimentazione prima della posa; per mq del rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o lettera.<br><br>Diconsi Euro Quindici                                  | mq           | <b>15.00</b>  |
| 51  | <b>SEG.15</b> | <b>F.p.o. di cartello in lamiera di alluminio con segnale stradale</b><br>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.  |              |               |
|     | <b>B</b>      | <b>Formato normale</b><br>Diconsi Euro Centoventinovepuntozerocinque   | cad          | <b>129.05</b> |

## **Elenco Prezzi Unitari**

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 52  | <b>SER</b>     | <b>Serramenti interni ed esterni</b>   |              |               |
|     | <b>SER.570</b> | <b>Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio</b><br>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in alluminio a taglio termico, di colore bianco e con caratteristiche simili ai serramenti presenti alle finestre delle aule, compreso guarnizioni di tenuta, controtelaio, accessori, vetro, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. |              |               |
|     |                | Diconsi Euro Quattrocento  | <b>mq</b>    | <b>400.00</b> |

## **Elenco Prezzi Unitari**

| <b>Pr.</b> | <b>Codice</b> | <b>Descrizione degli Articoli</b>  | <b>Unità Misura</b> | <b>Prezzo (Euro)</b> |
|------------|---------------|--|---------------------|----------------------|
| 53         | <b>STR</b>    | <b>Sovrastrutture e pavimentazioni stradali</b>  |                     |                      |
|            | <b>STR.50</b> | <b>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo</b><br>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo di tipo universale, per la riparazione ed il ripristino del manto bituminoso, idoneo alla posa manuale, ottenuto con graniglia, pietrischetti, additivi e bitume di prescritta penetrazione, confezionato in idonei impianti, fornito in sacchi. |                     |                      |
|            |               | Diconsi Euro Quindici  | <b>mq</b>           | <b>15.00</b>         |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice        | Descrizione degli Articoli  | Unità Misura  | Prezzo (Euro) |
|-----|---------------|---|---------------|---------------|
|     | <b>XXS</b>    | <b>Oneri sicurezza</b>  |               |               |
| 54  | <b>XXS.14</b> | <b>Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey</b><br>Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey.<br><b>A</b> Nolo per un ogni mese o frazione.<br>Diconsì Euro Trepuntoottantanove  | <b>ml</b>     | <b>3.89</b>   |
| 55  | <b>XXS.16</b> | <b>Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali</b><br>Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.<br><b>A</b> Nolo per un ogni mese o frazione.<br>Diconsì Euro Unopuntocinquanta  | <b>cad</b>    | <b>1.50</b>   |
| 56  | <b>B</b>      | Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.<br>Diconsì Euro Duepuntoottantadue  | <b>giorno</b> | <b>2.82</b>   |
| 57  | <b>XXS.17</b> | <b>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici</b><br>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).<br><b>A</b> Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).<br>Diconsì Euro Ottantanove | <b>mq</b>     | <b>89.00</b>  |
| 58  | <b>B</b>      | Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).<br>Diconsì Euro Trepuntotrenta   | <b>mq</b>     | <b>3.30</b>   |
| 59  | <b>XXS.38</b> | <b>Bagno chimico portatile</b><br>Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo.<br><b>A</b> Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Diconsì Euro Trecentodue   | <b>cad</b>    | <b>302.00</b> |
| 60  | <b>B</b>      | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Diconsì Euro Centotrenta   | <b>cad</b>    | <b>130.00</b> |
|     | <b>XXS.80</b> | <b>Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2</b><br>Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m.4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5.  |               |               |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 61  | <b>A</b>       | Nolo per un mese o frazione del solo materiale.<br>Diconsi Euro Quattropuntozeronove   | cad          | 4.09          |
| 62  | <b>B</b>       | Per ogni montaggio e smontaggio in opera.<br>Diconsi Euro Ottopuntoquarantasette   | cad          | 8.47          |
|     | <b>XXS.92</b>  | <b>Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno sp.cm 5</b><br>Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm 5.   |              |               |
| 63  | <b>A</b>       | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.<br>Diconsi Euro Dodicipuntoquindici  | mq           | 12.15         |
| 64  | <b>B</b>       | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.<br>Diconsi Euro Unopuntoquarantasette  | mq           | 1.47          |
|     | <b>XXS.98</b>  | <b>Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo)</b><br>Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. |              |               |
| 65  | <b>A</b>       | Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile<br>Diconsi Euro Dodicipuntoottanta  | ml           | 12.80         |
| 66  | <b>C</b>       | Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.<br>Diconsi Euro Duepuntoquindiciannove   | ml           | 2.19          |
|     | <b>XXS.325</b> | <b>Elmetto di protezione</b><br>Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore.   |              |               |
| 67  |                | Costo d'uso per mese o frazione<br>Diconsi Euro Unopuntotrentasette  | cad          | 1.37          |
|     | <b>XXS.341</b> | <b>Mascherine monouso per polveri</b><br>Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura.  |              |               |
| 68  |                | Diconsi Euro Unopuntosessantacinque  | cad          | 1.65          |
|     | <b>XXS.426</b> | <b>Dispersore in acciaio zincato</b><br>Dispersore in acciaio zincato Ø20 mm della lunghezza di m 1.50, per impianto di terra. dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.  |              |               |
| 69  |                | Diconsi Euro Ventinovepuncocinquantacinque   | cad          | 29.55         |
|     | <b>XXS.428</b> | <b>Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mmq.</b>  |              |               |
| 70  |                | Diconsi Euro Novepuntoquarantacinque   | ml           | 9.45          |

## Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice         | Descrizione degli Articoli   | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 71  | <b>XXS.473</b> | <b>Presegnale di cantiere mobile</b><br>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per un mese o frazione.  |              |               |
|     | <b>A</b>       | Dimensioni 90x250 cm.<br>Diconsì Euro Diciassettepuntotrenta   | <b>cad</b>   | <b>17.30</b>  |
| 72  | <b>XXS.522</b> | <b>Estintore a polvere</b><br>Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.  |              |               |
|     | <b>D</b>       | Da 6 kg classe 34 A 233 BC<br>Diconsì Euro Unopuntosessantatre   | <b>cad</b>   | <b>1.63</b>   |
| 73  | <b>XXS.546</b> | <b>Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore</b><br>Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possono essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione temporanea della lavorazione interferente. Lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. |              |               |
|     | <b>A</b>       | Operaio comune.<br>Diconsì Euro Ventiottopuntoventidue   | <b>ora</b>   | <b>28.22</b>  |
| 74  | <b>B</b>       | Operaio qualificato.<br>Diconsì Euro Trentaunopuntodiciotto  | <b>ora</b>   | <b>31.18</b>  |
| 75  | <b>XXS.547</b> | <b>Costo orario di manodopera</b><br>Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione   |              |               |
|     | <b>A</b>       | Operaio comune.<br>Diconsì Euro Ventiottopuntoventidue   | <b>ora</b>   | <b>28.22</b>  |
| 76  | <b>B</b>       | Operaio qualificato.<br>Diconsì Euro Trentaunopuntodiciotto  | <b>ora</b>   | <b>31.18</b>  |
| 77  | <b>C</b>       | Operaio specializzato.<br>Diconsì Euro Trentatrepuntocinquanta   | <b>ora</b>   | <b>33.50</b>  |