

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE.  
INTERVENTI DI ASFALTATURA E ADATTAMENTO IN QUOTA  
POZZETTI.

**COMMITTENTE:** Comune di Talmassons

Talmassons, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
GIANNI geom. Regeni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 cantier	<p style="text-align: center;">ALLESTIMENTO CANTIERE (Cap 1)</p> <p>Allestimento di cantiere comprensivo di tutti gli oneri di segnalazione dei lavori, di chiusura parziale o totale della viabilità, della segnaletica temporanea e degli addetti al controllo e smistamento del traffico veicolare oltre a tutto quanto richiesto dalla vigente legislazione in materia per tutta la durata dei lavori. EURO (ottocento/00)</p>	cad	800,00
Nr. 2 scar.bitu	<p style="text-align: center;">SCARIFICA (Cap 2)</p> <p>Scarificazione di pavimentazione bituminosa mediante fresatura con idonea macchina a freddo, eseguita con fresa meccanica previo eventuale taglio dell'asfalto con sega a disco, eseguita in modo da ottenere la sagoma di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %. Compreso il trasporto ed accatastamento del materiale, il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate; la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo: per profondità fino a 3/5 cm. Compresa la successiva pulizia del fondo dell'area interessata in modo da poter ricevere la successiva pavimentazione. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e manodopera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, bulloneria ed ogni altro accessorio occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente del lavoro; opere provvisorie, l'onere per dover operare in siti difficoltosi, collinari o montani, tutti gli oneri e gli accorgimenti necessari per operare in assoluta sicurezza secondo la normativa vigente, compreso e compensato: la delimitazione dell'area interessata mediante transenne, la realizzazione di passerelle, il tutto al fine di consentire il normale passaggio degli autoveicoli in sicurezza secondo la normativa vigente. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in opera e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. EURO (tre/47)</p>	mq	3,47
Nr. 3 emuls	<p style="text-align: center;">PREPARAZIONE FONDO (Cap 3)</p> <p>Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 50% effettuata con macchina spanditrice, compreso il riscaldamento comprese le opere provvisorie per la formazione di passaggi pedonali, protezione chiusini, bocchette, guide e cordoni, collocamento di ripari e lumi e controllo dei quantitativi per ricarichi EURO (zero/30)</p>	mq	0,30
Nr. 4 prep.fond	<p>Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per il rifacimento della pavimentazione, la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera" per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e manodopera occorrenti per l'esecuzione del lavoro; opere provvisorie, l'onere per dover operare in siti difficoltosi, collinari o montani, tutti gli oneri e gli accorgimenti necessari per operare in assoluta sicurezza secondo la normativa vigente, compreso e compensato: la delimitazione dell'area interessata mediante transenne, la realizzazione di passerelle, il tutto al fine di consentire il normale passaggio degli autoveicoli in sicurezza secondo la normativa vigente. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in opera e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. EURO (zero/12)</p>	mq	0,12
Nr. 5 pozz1	<p style="text-align: center;">ADATTAMENTO POZZETTI (Cap 4)</p> <p>Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi:</p> <p>a) Eventuale ricerca nel caso in cui non fosse segnalato o visibile, del chiusino coperto dal manto bituminoso anche con l'utilizzo di idonee attrezzature;</p> <p>b) Demolizione e rimozione dello strato bituminoso esistente compreso tagli con disco, il carico, il trasporto, lo scarico e l'indennità di discarica;</p> <p>c) Pulizia del chiusino esistente in ghisa e grafite sferoidale con superficie antisdrucciolo;</p> <p>d) Adattamento in quota di chiusino e telaio mediante la fornitura e posa in opera di prolunghe, l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto in calcestruzzo, compresa sigillatura dei giunti con malta di cemento taglio con flex e sfridi;</p> <p>e) Riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi.</p> <p>f) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per chiusura raccordi al pozzetto compreso tagli, sfridi, pendenze, trattamento antisdrucciolo e pulizia, compreso l'utilizzo di idonei ancoranti al fine di evitare successivi cedimenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. EURO (centoventi/00)</p>	cadaun o	120,00
Nr. 6 binder.chiuso	<p style="text-align: center;">NUOVO BITUME (Cap 5)</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso posto in opera mediante stesura con macchina vibrofinitrice e successiva cilindatura con rullo vibrante di idoneo peso, da realizzarsi mediante posa di conglomerato bituminoso ottenuto dalla miscelazione a caldo di pietrischetto di adatta granulometria, secondo norme UNI, con bitume, nelle proporzioni ambedue del 4% in peso della miscela secca, tale da garantire elevatissima resistenza all'usura superficiale, sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa, dosaggio del bitume non inferiore a 90 kg. con penetrazione 80 - 100; il tutto come stabilito dalle Norme UNI e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori; in opera previa pulizia e preparazione del piano viabile</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>e l'ancoraggio di emulsione bituminosa. Valutato a mq dopo il costipamento. Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e manodopera occorrenti per l'esecuzione del lavoro, opere provvisorie, pulizia delle superfici di base, l'onere per dover operare in siti difficoltosi tutti gli oneri e gli accorgimenti necessari per operare in assoluta sicurezza secondo la normativa vigente, il carico, trasporto, scarico, oneri e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; compreso e compensato: la delimitazione dell'area interessata mediante transenne, la realizzazione di passerelle, il tutto al fine di consentire il normale passaggio degli autoveicoli in sicurezza secondo la normativa vigente. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Spessore cm 5-6. EURO (cinque/80)</p> <p>Talmassons, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico GIANNI geom. Regeni</p>	mq	5,80