

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TALMASSONS

Committente: **COMUNE DI TALMASSONS**

Titolo progetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE**

Tipo progetto: **PROGETTO ESECUTIVO**

Titolo elaborato: **ELENCO PREZZI**

All. n.


**6**

REVISIONI	4		
	3		
	2		
	1		
	0	13.08.2020	
	DATA	OGGETTO	BERTOLA Redatto

**Soggetto incaricato**

**Tecnici responsabili della progettazione:**

PER. IND. SERGIO BERTOLA



Via Ponte della Delizia 16, 33088 Valvasone - PN  
Tel. +39043485098 - Fax: +39043485098  
E-mail: sergiobertola@tiscali.it

**Per. Ind.  
Bertola Sergio**

**Consulenti:**



**Collaboratori:**

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato con divieto di riprodurlo o copiarlo senza nostra autorizzazione

Codice pratica  
**5098E**

Data Progetto  
**VALVASONE, li 13.08.2020**

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE				
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
1	D.01.01	Verniciatura su superfici stradali bitumate , selciate o in calcestruzzo, per la formazione di strisce continue e discontinue,scritte , zebraure , in colore bianco o giallo di qualsiasi entità con impiego di vernice rifrangente dal potere coprente, compreso tra 1.2 e 1.5 mq/kg. con perline di vetro premescolate alla vernice stessa, del diametro da mm. 0.006 a mm. 0.200.Compreso nel prezzo: la completa pulizia della superficie da verniciare; il tracciamento; la segnaletica stradale occorrente come previsto dal codice della strada; ogni altro onere e magistero per dare la verniciatura perfettamente eseguita a regola d'arte.		
	D.01.01.1	a) striscia della larghezza di cm 12 o 15	ml	€ 0,50
	D.01.01.3	b) formazione di scritte, zebraure e frecce	mq	€ 5,26
2	D.01.391	Demolizione di caldane in calcestruzzo di qualsiasi spessore , anche se armate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in adeguato impianto ricevente abilitato e tutti gli oneri accessori,ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq	€ 8,83
3	D.02.00	Taglio della pavimentazione in calcestruzzo con macchinario tipo Clipper o similare munito di lama rotante per dare un taglio perfetto della pavimentazione, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml	€ 1,23
4	D.20.01	Scavo in sezione ampia o di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza , asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento dell'acqua fino all'altezza di 20 cm. compresa la roccia scavabile senza l'utilizzo del martellone, esclusi i trovanti di volume superiore a mc. 0.500 , per la formazione di cassonetti, per l'apertura, l'allargamento, l'approfondimento dei fossi laterali o canali, per l'impianto di opere d'arte, per l'apertura di gallerie artificiali, per la bonifica, se ordinata, del piano di posa dei rilevati, per la realizzazione di fabbricati, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, la demolizione di murature di pietrame e malta o cls esistenti, la demolizione di tubazioni di ogni genere e manufatti non in c.a., compreso il carico, trasporto e scarico (senza limiti di distanza o pendenza) anche in rilevato, compreso il taglio di alberi, l'estirpazione di ceppaie, arbusti, compresa la profilatura delle scarpate, la sistemazione, il livellamento a la compattazione del sottofondo, tutti gli oneri di deposito e di discarica ed ogni altro onere e magistero per dare lo scavo compiuto a perfetta regola d' arte misurato al metro cubo di materiale prima di essere scavato.		
	D.20.01.2	b) con il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in adeguato impianto ricevente abilitato, compreso l'indennità di discarica e tutti gli oneri accessori,	mc	€ 25,00
5	D.20.110	Rilevato stradale di qualsiasi altezza per sistemazione e costipamento in rilevato di materiali provenienti da alvei o cave per formazione ed allargamento di corpo stradale, per bonifica di sottofondi in cassonetto, per correzione di livelletta, rialzo di curve, risagomature trasversali, grossi ricarichi di consolidamento, formazione di fondazioni stradali (qualunque sia l'altezza dei rilevati sottostanti), formato con materiale arido proveniente da alvei di torrente o fiume oppure da cave purché rispondenti alle prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto (rispondente alle classi A1, A2 ecc.) per quanto riguarda caratteristiche e gruppo di appartenenza: per la formazione del corpo stradale ed allargamento in rilevato con l'esclusione del rivestimento di scarpate che verterà in ogni caso eseguito con materiale proveniente dagli scavi. Nel prezzo sono compresi la costipazione del piano di posa, l'indennità di cava, carico, trasporto, taglio di alberi, cespugli, estirpazione di ceppaie, asportazione del terreno coltivo del piano di posa fino a cm.20, la gradonatura, la sistemazione e compattamento a strati di cm.30 con rullo da 18 tonn. fino al raggiungimento del costipamento prescritto, la sagomatura, profilatura dei cigli delle banchine e scarpate ed ogni altra lavorazione e magistero necessari per dare il rilevato completo e compresi tutti gli altri oneri per dare l' opera compiuta a perfetta regola d'arte.	mc	€ 25,00

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE				
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
6	D.20.111	Posa e sistemazione di terreno vegetale proveniente dagli scavi previa vagliatura sul posto per togliere i ciottoli di diametro superiore ai 3 cm, da stendere all'interno delle aiuole, compreso ogni onere e magistero per dare il terreno pronto a ricevere la successiva piantumazione.	mc	€ 4,91
7	D.60.70	Fornitura e posa in opera di canale in cls prefabbricato munito superiormente di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale atta a sostenere il passaggio di carichi stradali di prima categoria, compreso ogni magistero per innesti e stuccatura delle tubazioni, il sottofondo ed il rinfiacco in calcestruzzo di R'bk 200, lo scavo, il reinterro, i pezzi speciali da predisporre agli estremi della canaletta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
	D.60.70.3	c) con canale tipo antiusura con profilo zincato annegato nel bordo superiore e caditoia in ghisa sferoidale per traffico stradale pesante di prima categoria, per accessi carrai con griglia della larghezza non inferiore a cm 20.00.	ml	€ 117,75
8	E.01.01	Strato superficiale di usura (tappeto), formato con conglomerato tipo chiuso, confezionato con inerti di adeguata granulometria avente un contenuto di bitume non inferiore al 5.5% del peso secco degli inerti, confezionato in impianti idonei, dato in opera a caldo con macchine vibrofinitrici idonee e/o a mano, steso a temperatura non inferiore a 130°, compresa: la sciogliatura delle banchine laterali, la perfetta pulizia della superficie di posa, la fornitura e la stesa di una mano di emulsione bituminosa di ancoraggio in quantità non inferiore a kg. 0,800 per metroquadrato di superficie, la sistemazione dopo la stesa del manto di usura del cotico erboso mosso con la sciogliatura, la realizzazione degli attacchi all'inizio ed alla fine dell'intervento ed all'intesezione con gli incroci per una lunghezza di circa ml. 5.00 ed una profondità da cm 3 a zero mediante fresatura meccanica con apposita macchina munita di lame rotanti, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza in discariche autorizzate del materiale di fresatura la pulizia del piano di posa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	E.01.01.1	a) sp. min. accertato a costipamento ultimato mm. 30 in ogni punto della carreggiata	mq	€ 7,38
9	E.01.02	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso o tipo usura ecc. a scelta della D.L., aventi le caratteristiche previste dal capitolato speciale d'appalto, per imbottiture e risagomature stradali. Misurato su autocarro all'arrivo in cantiere in base al peso riscontrato in contraddittorio diviso il peso specifico di Kg. 1800 per ogni mc. , compreso nel prezzo la sciogliatura delle banchine laterali, la pulizia della superficie con motoscopa o a mano, la stesa di una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa acida in quantità non inferiore a kg 0.800 per ogni metro quadrato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc.	€ 90,00
10	E.01.06	Pavimentazione bitumata in conglomerato bituminoso tipo binder chiuso, costituito da graniglia e pietrischetto di IV^ categoria delle norme CNR, confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione ed in dosaggio non inferiore al 4,8 % del peso a secco degli inerti, percentuale dei vuoti a massciata costipata non superiore al 7% steso a temperatura non inferiore a 130° anche in più strati con macchine vibrofinitrici idonee o a mano, compresa la pulizia della superficie di posa, la fornitura e lo stendimento di legante di ancoraggio in emulsione bituminosa acida in quantità non inferiore a kg 0.800 per metro quadrato, la compattazione con rulli compressori vibranti di peso adeguato, in opera comprese altresì tutte le altre prescrizioni di confezione, posa e controllo. Pavimentazione dello spessore finito, compattato di cm. 7 .	mq	€ 10,00
11	F.10.050	Realizzazione di marciapiede, comprendente: la fornitura e posa di materiale arido stabilizzato per la formazione del sottofondo dello spessore di cm 20, perfettamente compattato e livellato; la formazione della platea in calcestruzzo dello spessore di cm 15, dosato a q.li 2,50 di cemento per metro cubo di impasto; la fornitura e la posa di rete elettrosaldata del diametro di mm		

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE				
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		6 con maglia di cm 20x20; la finitura superficiale con spolvero al quarzo lisciato e rifinito a scopa; la formazione dei giunti di dilatazione posti ad una distanza massima di ml 3.00, eseguiti mediante l'inserimento nel getto di listelli in materiale plastico o altro materiale sintetico, non rigido, dello spessore non inferiore a cm 1,00, e dell'altezza non inferiore a cm 5, atti a permettere la dilatazione della pavimentazione, mediante la loro compressione; lo spostamento di eventuali segnali stradali in altra poisione come da indicazione della D.L., compresa la rimozione del segnale, la riposa, completo di plinto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 35x35x50; la formazione di un cordolo di calcestruzzo della sezione di cm 20x20, armato con acciaio tondo Fe B 44 K in quantità non inferiore a kg 66 al mc, nei tratti sprovvisti di muro di cinta e negli accessi carrai, i casseri d'armamento nei tratti non provvisti di cordonata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte .		
	F.10.050.1	a) compreso la fornitura di materiale stabilizzato dello spessore di cm 20	mq	€ 28,00
12	F.10.76	Fornitura e posa in opera di cordonata in pietra artificiale liscia o vibrata a scelta della D.L. , formata da elementi retti o curvi, delle dimensioni di cm. 12/15x25 - 30 in opera, previa accettazione, da parte della D.L., compreso: il taglio della pavimentazione bitumata, la fondazione di calcestruzzo cementizio della sezione di cm. 40x25, dosata a q.li 2.00 di cemento tipo "325", mc. 0.400 di sabbia e mc. 0.800 di ghiaia, armata con due tondini diam. 8 mm. longitudinali tipo FeB 44k, compreso lo scavo, la stilatura dei giunti, il taglio eventuale per l'accostamento degli elementi, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza della materia scavata in discariche autorizzate, l'indennità di discarica, il riempimento dello spazio tra la cordonata e la pavimentazione bitumata esistente con conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso, con dosaggio di bitume non inferiore al 4.8% del peso a secco degli inerti, steso a mano, perfettamente livellato e rullato,dello spessore necessario a riempire lo scasso, la stesa della mano di attacco con emulsione bituminosa acida sul bordo della vecchia pavimentazione, il tutto compreso nel prezzo ed eseguito a perfetta regola d'arte, misurato nello sviluppo massimo.		
	F.10.76.1	a) vibrata o liscia a scelta della D.L.	ml	€ 28,00
13	F.50.01	Taglio di alberature d'alto fusto, compreso nel prezzo il taglio delle ramaglie, anche con albero in piedi mediante l'uso di piattaforme autosollevanti, il recupero delle stesse ed il loro smaltimento in discariche autorizzate, lindennità di discarica, il taglio recupero e smaltimento del tronco, anche con fusto in piedi iniziando dall'alto verso il basso con l'utilizzo di piattaforme autosollevanti, la estirpazione e trasporto in discariche autorizzate della ceppaia ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
	F.50.01.1	a) alberature fino ad un diametro di cm. 40	cad.	€ 200,00
14	G.01.01	Demolizione di cordonata, cunetta o cordonata e cunetta in calcestruzzo, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in adeguato impianto ricevente abilitato e tutti gli oneri accessori,ca, il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita attrezzatura per impedire il danneggiamento della pavimentazione stradale durante la demolizione ed ogni altro onere e magistero per dare la demolizione finita a regola d'arte.	ml	€ 7,80
15	H.01.02	Scarifica di pavimentazione bitumata, mediante l'utilizzo di idonea macchina scarificatrice, munita di lama rotante, nel prezzo è compreso la scarifica, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in adeguato impianto ricevente abilitato e tutti gli oneri accessori, la pulizia della sede stradale per renderla atta a ricevere la mano di attacco, la sistemazione, livellamento e compattazione del sottofondo qualora venisse interessato dalla fresatura. Ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		
	H.01.02.1	a) per interventi di larghezza inferiore a ml 1.00	mq/cm	€ 0,95
16	H.01.03	Preparazione del piano di posa mediante scarifica, agguagliamento, livellamento, rullatura e compattazione del piano di posa della pavimentazione da bitumare,compreso la fornitura e stesa di materiale stabilizzato dello		

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE				
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
17	L.01.00	spessore di cm 5 ed ogni altro onere e magistero atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq	€ 3,50
18	L.01.00	Messa in quota di chiusini o caditoie in ghisa o calcestruzzo. L'intervento di messa in quota di chiusini o caditoie relativi agli impianti tecnologici esistenti interessati dai lavori prevede la fornitura e la posa in opera di qualsiasi tipo di materiale occorrente, come prolunghe in calcestruzzo, mattoni in calcestruzzo, getto di calcestruzzo, malta cementizia ecc.,(N.B. i materiali utilizzati per il rialzo dei chiusini devono essere a base di cemento, non sono accettati materiali in cotto) l'eventuale sostituzione di chiusini o caditoie in calcestruzzo danneggiate di qualsiasi dimensione, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente compiuta a regola d'arte.	cad	€ 85,00
18	L.01.00	Collegamento delle canalette di scarico poste in corrispondenza degli accessi carrai o pedonali e dei pluviali esistenti, ricadenti nell'area d'intervento, alla rete fognaria esistente (caditoia più vicina) con tubi in PVC del diametro di mm 110 o mm 160 come da indicazione della D.L., compreso eventuale taglio di pavimentazione stradale, scavo in sezione obbligata per la posa della suddetta tubatura, formazione del letto di posa dello spessore di cm 15, rinfianchi e calottatura dello spessore di cm 10 con calcestruzzo magro dosato a q.li 1.5 di cemento per mc di impasto, ritombamento con misto cementato dosato a kg 60/80 di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, eventuale ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso, compreso la fornitura del pozzetto in c.a. delle dimensioni di cm 30x30x30 completo del chiusino in ghisa sferoidale classe B 125 sui marciapiedi e C 250 sugli accessi carrai, per collegamento con la canaletta o di collegamento ai pluviali esistenti, compreso l'onere per il collegamento alle caditoie, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fino ad una distanza non superiore a ml 20.00.	cad	€ 230,60
19	L.01.01	Formazione di allacciamento per lo scarico delle acque piovane. L'intervento prevede: la rimozione e demolizione del vecchio pozzetto esistente, prestando la massima attenzione a non danneggiare la tubazione dell'allacciamento esistente, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materia di demolizione in discariche autorizzate, compreso l'indennità di discarica, la fornitura e la posa in opera di pozzetto in c.a. sifonato delle dimensioni interne di cm 40x40x60; lo scavo in sezione ristretta, eseguito anche a mano; il carico, trasporto e lo scarico del materiale di scavo in discariche autorizzate; l'indennità di discarica; la ricerca e attraversamento dei servizi esistenti; il ritombamento con materiale arido su strada bianca o con misto cementato su strada asphaltata; il taglio e la demolizione della pavimentazione bituminosa con apposito tagliafalco o fresa; la fornitura e la posa in opera di tubo in PVC serie pesante tipo 303/1 del diametro di 160 mm; il rinfianco e la calottatura del tubo con sabbia dello spessore non inferiore a cm 10; il collegamennto della tubazione in PVC con la tubazione dell'allacciamento esistente; la formazione di una corona di malta cementizia dello spessore minimo di cm 10 per una lunghezza minima di cm 30 sulla giunzione tra le due tubazioni, il ripristino della pavimentazione bituminosa con bynder di adeguata granulometria, avente un dosaggio del bitume non inferiore al 4% del peso a secco degli inerti, dello spessore di cm 10, steso a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano; successivamente dopo un adeguato periodo di assestamento, la scarifica con apposita macchina scarificatrice fino ad una profondità di cm 3, per una larghezza di almeno 20 cm per parte più largo del ripristino in binder, la perfetta pulizia, il successivo tappeto di usura con inerti di adeguata granulometria e dosaggio di bitume non inferiore al 5% del peso a secco degli inerti, dello spessore di cm 3, steso a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano, compresa la mano di ancoraggio con emulsione bituminosa acida in ragine di kg 0.80 per metro quadrato. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	L.01.01.1	a) allacciamento eseguito su pozzetto a caditoia, munito di caditoia in ghisa sferoidale D 400 realizzato su strada asphaltata, fino ad una distaza di ml 7.00, compreso il ritombamento con misto cementato dosato a q.li		

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE				
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		0.60/0.80 di cemento per mc di impasto .	cad.	€ 300,00
20	P.01.01	Fornitura e posa in opera di palo zincato del diametro di mm. 60, con tappo di chiusura in pvc, fissato nel terreno con fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di circa 40X40X60 cm., compreso scavo, reinterro l' eventuale ripristino della pavimentazione del marciapiede il tutto realizzato nel rispetto del codice della strada vigente e compreso nel prezzo.		
	P.01.01.1	a) dell'altezza complessiva 330 cm	cad.	€ 82,63
21	P.01.03	Fornitura e posa in opera di segnale stradale di forma circolare, triangolare, ottagonale, in alluminio, del diametro o di lato di cm. 60, pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, completo di staffa di sostegno per palo o pastorale o portale il tutto dato a norma nel rispetto del codice della strada vigente e compreso nel prezzo.	cad.	€ 41,32
22	U.01.00	Fornitura e posa in opera di caditoie, griglie o chiusini in ghisa del tipo di seguito specificato completi di riquadro ecc., compreso nel prezzo il lievo del chiusino o della caditoia in calcestruzzo o ghisa esistente, il trasporto della ghisa presso il magazzino comunale ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche comprese le indennità di deposito, le opere murarie per il rialzo in quota, la malta cementizia per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	U.01.00.1	b) in ghisa sferoidale (tipo PONT A MUSSON o similare)	Kg	€ 3,85
23	Z.01.00	Spostamento cartelli stradali, comprese la rimozione del cartello e della piantana, la demolizione del plinto di fondazione, e la riposa in opera dello stesso in posizione come da ordine della D.L., la formazione del plinto di fondazione, dello scavo per lo stesso ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad.	€ 103,29
24	Z.01.10	Realizzazione di pavimentazione per percorsi tattilo plantari in masselli in calcestruzzo prefabbricati delle dimensioni di cm 21x21 e dello spessore di cm 6 del colore a scelta della DL., configurate nei vari codici per ciechi (attenzione, arresto, direzione, ecc), compreso nel prezzo la fornitura, la posa su caldana in calcestruzzo dello spessore di cm 10 armata con rete elettrosaldata diam mm6 maglia 20x20, la saturazione con sabbia fina del Po o del Brenta ed ogni altro onere e magistero per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte.	mq	€ 95,00
25	Z.01.23	Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.	m2	€ 16,62
26	Z.01.24	Modifica linea interrata dell'illuminazione pubblica in prossimità del civico 4, mediante lo scavo in sez. ristretta per una lunghezza di ml. 2.00-3.00 per una profondità di cm. 70-80, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di scavo compreso l'onere di scarica, la rimozione del pozzetto esistente alla base del palo dell'illuminazione pubblica, la fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto in c.a. delle dimensioni interne di cm. 30x30 e della profondità fino a 60 cm., lo spostamento della tubazione in tubo corrugato e l'eventuale sostituzione della stessa per il tratto interessato fino ad una lunghezza di ml. 2.00-3.00, il ritombamento con materiale arido stabilizzato proveniente da cave di prestito, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 202,96
27	Z.01.25	Spostamento pozzetto UNIVERSAL esistente mediante scavo in sezione ristretta, carico e trasporto del materiale di scavo in discariche autorizzate compreso l'onere di scarica, la rimozione del pozzetto UNIVERSAL esistente, la riposa in opera dello stesso nella nuova posizione, la realizzazione del nuovo collegamento all'allacciamento esistente, il ritombamento con materiale arido stabilizzato ed ogni altro onere e magistero		

## LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad.	€ 180,00
		<b>Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 28 Voci di prezzo.</b>		