

COMUNE DI TALMASSONS

VIA TOMADINI, 15 - 33030 TALMASSONS

PROGETTO ESECUTIVO per la manutenzione straordinaria della porzione di proprietà comunale della Villa Savorgnan a Flambro- stralcio PSR misura 16.07.01, individuato catastalmente al Fg. n°5, mapp.le 1189.

committenti: Comune di Talmassons, via Tomadini, 15 - 33 030 Talmassons

ubicazione intervento: via Savorgnan, 2 33030 FLAMBRO (UD)

progettista: ing. Alessandro Nutta

c.f. NTT LSN 66D27 L483P
p.iva. 02923450304

titolo: ELENCO PREZZI UNITARI	elaborato 3
scala: varie	

data: Dicembre 2020



aggiornamento:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.1.AB1.02	Puntellazioni di strutture murarie verticali con puntelli in acciaio, legname o misti, compreso banchine, apparecchi da disarmo in genere, sbatacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventatura in direzione perpendicolare al muro servito, compreso armo, disarmo, collegamenti, fissaggi. euro (quaranta/33)	m2	40,33
Nr. 2 14.2.BE1.02	Riutilizzo di pietrame recuperato dalla demolizione di manufatti collassati, compresi e compensati nel prezzo l'onere per l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico per il recupero, la sistemazione regolare del paramento, il tutto eseguito anche a mano per eventuali parti emergenti il livello dell'acqua, e l'eventuale indennità di deposito. Ogni onere compreso per dare l'opera terminata a regola d'arte. euro (quattordici/77)	t	14,77
Nr. 3 20.3.DH2.01. B	Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralici, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) euro (uno/55)	kg	1,55
Nr. 4 20.6.HH2.02. B	Fornitura e posa in opera di profilati in lamiera piegata con spessore fino a 12 mm, con sezione a forma di "L", "C", "Z", 'Omega', ecc., compreso carico, trasporto, scarico a pié d'opera, sollevamento e montaggio in posizione, fissaggio alle strutture predisposte, unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza, piastre, irrigidimenti, sfridi, zincatura a caldo, eventuale ripresa della zincatura con zinco a freddo, ponteggi di servizio. Acciaio S275 euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 5 20.7.HI1.01.A	Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno, della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), singoli quali pilastri, travi, travetti, banchine, mensole, o formanti organismi omogenei come travi reticolari, compresa piallatura e preparazione, tagli a misura, sfridi, l'assieme con incastri, biette, caviglie, chiodi, viti, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la protezione delle teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due mani di impregnante, i ponteggi di lavoro. Travi squadrate in legno abete euro (novecentonovantaquattro/97)	m3	994,97
Nr. 6 20.7.HI1.02.A	Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno a spigoli vivi per coperture, quali travi, travetti, capriate, banchine, puntoni, mensole, travi di colmo, bordonali ottenuti "fuori cuore", della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), compreso piallatura, preparazione, assemblaggio, ferramenta di fissaggio in acciaio quali biette, caviglie, chiodi, tiranti, zanche, bulloni, ecc., protezione delle teste, trattamento protettivo con due mani di impregnante, ponteggi di lavoro, tagli a misura, sfridi, trasporto, carico e scarico. Travi squadrate in legno abete euro (millecentododici/56)	m3	1'112,56
Nr. 7 20.7.HI1.03.A	Fornitura e posa in opera di elementi in legno a spigoli vivi per coperture, quali morali, mezzi morali, correntini, della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), compreso tagli a misura, sfridi, chiodi per legno o viti, zanche, ecc., trattamento protettivo con due mani di impregnante, ponteggi di lavoro, tagli, sfridi. In legno abete euro (millecentosettantaotto/39)	m3	1'178,39
Nr. 8 23.7.SI1.01.A	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata con superficie a vista a taglio sega, fissato alle travi in legno con chiodi da legno o viti, compreso tagli, sfridi, due mani di impregnante, formazione di fori, asole. Tavole in legno abete spessore 25 mm euro (ventiotto/57)	m²	28,57
Nr. 9 24.1.BQ4.01. A	Esecuzione della demolizione di rampe scale di qualsiasi tipo (pietrame, legno, ferro, c.a. ecc.) compreso ponteggi, intonaci, rivestimenti, rimozione di ringhiere, parapetti e corrimano, il recupero ed accatastamento dei materiali riutilizzabili entro l'area di cantiere, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza o profondità, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. Con struttura in legno euro (quarantaotto/65)	m²	48,65
Nr. 10 24.4.HI1.01.A	Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno dell'essenza specificata per esecuzione di scale in legno, con elementi portanti longitudinali e con gradini in tavoloni con alzata e pedata, in opera compresa la preparazione, tagli, sfridi, l'assieme con incastri, biette, caviglie, chiodi, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la protezione delle teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due mani di impregnante, i ponteggi. Travi squadrate in legno abete euro (duecentonovantasei/80)	m2	296,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 25.2.BE3.01. B	Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio. In breccia euro (duecentotrentaquattro/59)	m3	234,59
Nr. 12 25.2.FE3.01. A	Esecuzione di muratura in pietrame sbizzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m ³ di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi, eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente, comprese piccole demolizioni di ammassamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul luogo, compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, i ponteggi, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e l'indennità di discarica. Con pietrame nuovo euro (seicentoquattro/48)	m3	604,48
Nr. 13 25.2.FE3.01. B	idem c.s. ...Con pietrame recuperato in sito euro (quattrocentotrentasette/48)	m3	437,48
Nr. 14 25.3.BG2.01. A	Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale rimozione di sfati, lattonerie, cernita ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile, esclusi i ponteggi da computarsi a parte. Manto in coppi euro (dodici/87)	m ²	12,87
Nr. 15 25.3.B11.01	Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio, eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela, compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e l'indennità di discarica. euro (trentatre/24)	m ²	33,24
Nr. 16 25.3.B11.03	Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprendente la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto, compresi e compensati gli oneri per il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche e l'indennità di discarica. euro (duecentosessanta/54)	m3	260,54
Nr. 17 25.3.NG2.01. C	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm; compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, i ponteggi. Con sostituzione dal 41 % al 60 % dei coppi euro (cinquantadue/72)	m ²	52,72
Nr. 18 27.4.SG2.03. B	Fornitura e posa in opera di tavelline in laterizio nuove o di recupero, dim. 25x12x3 cm, a formazione di sottomanto di copertura poste in opera su listelli in legno, compensati a parte, compreso sigillatura dei giunti e delle fughe con malta bastarda, pulitura delle tavelline di recupero, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e displuvi delle falde, ponteggi, formazione di fori, asole. Tavelline di recupero euro (trentanove/15)	m ²	39,15
Nr. 19 34.1.HH2.01.	Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A	scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo euro (otto/48)	kg	8,48
Nr. 20 43.1.BQ4.01. A	Esecuzione delle demolizioni di sottofondi di pavimenti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compreso la rimozione di impianti, la rimozione di materiali isolanti, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, la ripresa degli intonaci deteriorati dalla demolizione, la pulizia e sistemazione delle superfici interessate. Per spessore fino a 10 cm euro (dodici/30)	m ²	12,30
Nr. 21 47.2.LN2.04. A	Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, di tipo antiradice, armate con tessuto in poliestere, applicate a fiamma, compresa pulizia del piano di posa, spalmatura di primer, tagli, sfridi, raccordi, sormonti, risvolti, materiali di consumo. Membrana antiradice dello spessore di 4 mm euro (ventitre/37)	m ²	23,37
Nr. 22 B1.1.010.30. A	Nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata con navicella rotante di portata 250-300 kg. Altezza < 25 m euro (ottantaotto/28)	ora	88,28
Nr. 23 NP.01	Esecuzione della rimozione accurata e scrupolosa delle tavelline in laterizio del sottomanto di copertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il recupero ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile entro l'area di cantiere, a custodia, che rimarrà di proprietà del Committente, compreso abbassamenti da qualunque altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica ed ogni altro onere. La misurazione verrà effettuata a metroquadro lungo le falde della copertura. euro (dieci/51)	mq	10,51
Nr. 24 NP.02	Esecuzione della rimozione dei mezzi morali in legno della copertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, compreso abbassamenti da qualunque altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica ed ogni altro onere. La misurazione verrà effettuata a metroquadro lungo le falde della copertura. euro (tre/52)	mq	3,52
Nr. 25 NP.03	Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della sezione di 60x40 e tamponamento in PVC flessibile trasparente dello spessore di mm. 2, compreso la fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in pvc e chiusura con listello in legno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la ferramenta di fissaggio del telaio alla muratura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - per dimensioni fino a mq. 1.50 euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 26 NP.04A	Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della sezione di 60x40 e tamponamento in rete antipassero/antipiccione, realizzata in polietilene con nodo stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con maglia da mm. 20x20 e spessore mm. 0,50, di colore nero o secondo indicazioni della D.L., compreso la fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in rete e chiusura con listello in legno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la ferramenta di fissaggio del telaio alla muratura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - per dimensioni fino a mq. 1.50 euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 27 NP.04B	idem c.s. ...a mq. 2.50 euro (centoventisette/00)	cadauno	127,00
Nr. 28 NP.05	Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai prefabbricati per costruzione, dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici, di tavola fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio. - per tutta la durata dei lavori		

